

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	多上下水第230号
工事番号	29-26
工事名	平成29年度 公共下水道事業及び農業集落排水事業 舗装復旧工事

単価適用日	平成29年6月1日 物価資料（平成29年4月号）	
積算基準適用版	積算基準（共通編・道路編）平成28年7月制定版	
適用単価地区	松阪（1）	
諸経費情報	諸経費工種	舗装工事
	施工地域区分	地方部（影響有）
	イメージアップ計上区分	計上しない
	工種（間接労務費・工場管理費）	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

別添の「積算資料(本工事費内訳表)」、「積算資料(単価表)」によります。

※「積算資料(本工事費内訳表)」、「積算資料(単価表)」に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「積算資料(本工事費内訳表)」、「積算資料(単価表)」に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あり) ・ なし
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
本工事費							
舗装（公共）		式	1				
舗装工		式	1				
舗装準備工				舗装版切断（施工パッケージ） 舗装版種別=アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚=15cm以下	m	54	CB430510(0001) 県歩IV-3-③-1
				舗装版切断（施工パッケージ） 舗装版種別=コンクリート舗装版；コンクリート舗装版厚=15cm以下	m	6	CB430510(0002) 県歩IV-3-③-1
				舗装版破碎（施工パッケージ） 舗装版種別=アスファルト舗装版；障害等の有無=無し；騒音振動対策=騒音振動対策不要；舗装版厚=10cm以下；積込作業の有無=積込有り	m2	549	CB430310(0003) 県歩IV-3-②-1
				舗装版破碎積込（小規模土工）（施工パッケージ）	m2	44	CB210720(0004) 県歩Ⅱ-1-③-7
				殻運搬（施工パッケージ） 殻発生作業=舗装版破碎；積込工法区分=機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm以下）；DID区間の有無=無し；運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離（km）=7.6 km	m3	27	第0001号施工単価表 県歩Ⅱ-2-25-1
				殻運搬（施工パッケージ） 殻発生作業=舗装版破碎；積込工法区分=機械積込（小規模土工）；DID区間の有無=無し；運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離（km）=7.6 km	m3	2	第0002号施工単価表 県歩Ⅱ-2-25-1
				建設廃棄物受入れ料金（As塊）	m3	30	ZX650690
				舗装版破碎（施工パッケージ） 舗装版種別=コンクリート舗装版；障害等の有無=無し；騒音振動対策=騒音振動対策不要；舗装版厚=10cm以下；積込作業の有無=積込有り	m2	226	CB430310(0007) 県歩IV-3-②-1



積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
		式	1	殻運搬（施工パッケージ） 殻発生作業=コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこ わし；積込工法区分=機械積込；DID区間の有 無=無し；運搬距離明細出力区分=明示しない ；運搬距離（km）= 7.6 km	m3	30	第0003号施工単価表 県歩Ⅱ-2-25-1
				建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）	m3	30	ZX650680
				床掘り（施工パッケージ） 土質区分=土砂；施工方法=平均施工幅1m以上 2m未満；土留方式の種類=無し；障害の有無= 障害無し	m3	4	CB210030(0009) 県歩Ⅱ-1-③-4
				土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂等発生現場=標準；積込機種・規格=バックホ ウ山積0.45m3（平積0.35m3）；土質=土砂（岩塊・ 玉石混り土含む）；DID区間の有無=無し；運 搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離 （km）= 4 km	m3	4	第0004号施工単価表 県歩Ⅱ-1-②-12
アスファルト舗装工		式	1	不陸整正（施工パッケージ） 補足材料の有無=無し	m2	669	CB410010(0011) 県歩Ⅳ-1-①-2
				下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 平均厚さ=75mm以上125mm以下；材料=再生ク ラッシャーラン RC-40	m2	76	CB410030(0012) 県歩Ⅳ-1-①-4
				表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 平均厚さ=45mm以上55mm未満；平均幅員=1.4m 以上；材料=再生密粒度アスファルト混合物 （13）；施工箇所=車道・路肩；締固め後密 度（t/m3）=締固め後密度 2.35t/m3；瀝青 材料種類=プライムコート PK-3	m2	669	第0005号施工単価表 県歩Ⅳ-1-②-1
コンクリート舗装工		式	1	不陸整正（施工パッケージ） 補足材料の有無=有り；補足材料平均厚さ=49 mm以上55mm未満；補足材料=再生クラッシャ ーラン RC-40	m2	150	CB410010(0014) 県歩Ⅳ-1-①-2
				コンクリート舗装工 18-8-25	m2	150	第0001号単価表 県歩Ⅱ-4-①-1

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
区画線工				区画線工〔溶融式・手動〕（市場単価） 規格・仕様区分=実線・ゼブラ 15cm；施工規模=50m未満；作業時間制限=時間制限なし；作業時間帯=通常（6時～20時）；塗布厚=塗布厚1.5mm（標準）；排水性舗装=なし；未供用区間の補正=なし	m	2	第0007号施工単価表 県歩VI-2-②-1
				区画線工〔溶融式・手動〕（市場単価） 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算；施工規模=50m未満；作業時間制限=時間制限なし；作業時間帯=通常（6時～20時）；塗布厚=塗布厚1.5mm（標準）；排水性舗装=なし；未供用区間の補正=なし	m	37	第0008号施工単価表 県歩VI-2-②-1
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1	交通誘導警備員費 交通誘導警備員A人数=交通誘導警備員A 9人；交通誘導警備員B人数=交通誘導警備員B 9人	式	1	第0009号施工単価表
舗装（農集）		式	1				
舗装工		式	1				
舗装準備工			1	舗装版切断（施工パッケージ） 舗装版種別=アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚=15cm以下	m	17	CB430510(0001) 県歩IV-3-③-1
				舗装版破碎（施工パッケージ） 舗装版種別=アスファルト舗装版；障害等の有無=無し；騒音振動対策=騒音振動対策不要；舗装版厚=10cm以下；積込作業の有無=積込有り	m2	269	CB430310(0003) 県歩IV-3-②-1
				殻運搬（施工パッケージ） 殻発生作業=舗装版破碎；積込工法区分=機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm以下）；DID区間の有無=無し；運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離（km）=7.6 km	m3	13	第0001号施工単価表 県歩II-2-25-1
				建設廃棄物受入れ料金（As塊）	m3	13	ZX650690



積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
アスファルト舗装工			1	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 平均厚さ=45mm以上55mm未満；平均幅員=1.4m 以上；材料=再生密粒度アスファルト混合物 （13）；施工箇所=車道・路肩；締固め後密 度（t/m3）=締固め後密度 2.35t/m3；瀝青 材料種類=プライムコート PK-3	m2	269	第0005号施工単価表 県歩IV-1-②-1
				不陸修正（施工パッケージ） 補足材料の有無=無し	m2	269	CB410010(0011) 県歩 IV-1-①-2
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1	交通誘導警備員費 交通誘導警備員A人数=交通誘導警備員A 2 人；交通誘導警備員B人数=交通誘導警備員B 2人	式	1	第0010号施工単価表
直接工事費計		式	1				
間接工事費							
共通仮設費							
共通仮設費（率計上額）		式	1				
共通仮設費計		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税及び地方消費税相当額		式	1				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
本工事費計		式	1				

積算資料（単価表）

SJ0010    コンクリート舗装工 18-8-25		第 0001 号単価表 10.000 m2    当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
コンクリート	m3	1.000	第0006号施工単価表 構造物識別=無筋・鉄筋構造物；施工条件=打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下；コンクリート規格=18-8-25(20)；セメント種別=高炉；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増無し；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し
溶接金網 線径3.2 網目150×150	m2	10.000	TJ0010
合 計	m2	10.000	
単位当り	m2	1.000	当り