

施工場所	三重県多気郡多気町 丹生 地内		
工 事 名	平成29年度 多気町水道事業 丹生地区 配水管布設替工事		
設計金額	<p style="text-align: right;">内 訳 請 負 額</p> <p style="text-align: center;">内消費税相当額</p> <p style="text-align: right;">直 営 額</p>		
施工期間	契 約 日	~	平成 30 年 2 月 15 日
事 業 量	【配水管布設工 県道】		
	配水管布設工	HPPE φ100mm	L= 827.0 m
		HPPE φ75mm	L= 155.9 m
	消火栓設置工	φ75×65mm	7基
	公道下給水工		31戸
	【配水管布設工 町道】		
	配水管布設工	HPPE φ100mm	L= 455.5 m
		HPPE φ75mm	L= 734.4 m
	消火栓設置工	φ75×65mm	11基
	公道下給水工		80戸
	【仮設配水管工 県道】		
	仮設配水管布設工	80A	L= 855.8 m
	不断水連絡工		3箇所
	ストッパー設置工		1箇所
	【仮設配水管工 町道】		
	仮設配水管布設工	80A	L= 1,033.6 m
不断水連絡工		1箇所	
ストッパー設置工		3箇所	
備 考	工 事 価 格	_____	
	消費税相当額		
	請 負 工 事 費		_____