

質問に対する回答書

質問年月日	令和 5 年 6 月 5 日 (月)
工事番号	第 5-8 号
工事名	令和 5 年度多気町水道事業 西部配水池進入路築造工事
工事箇所	多気町 鉾形 地内
質問内容	
上水道工事→管路土工→管路埋戻しについて 単-51 号・単-52 号の管路埋戻しの骨材数量が土量変化率の計算がされていません。 数量の確認をお願いします。 単-51 号 クッション砂 100m³→126m³ 単-52 号 RC-40 100m³→133m³	
回 答 日	令和 5 年 6 月 7 日 (水)
回答内容	
契約後、管路埋戻し 100m³ あたり骨材数量を下記の通り設計変更します。 単-51 号 クッション砂 100m³→126m³ 単-52 号 RC-40 100m³→126m³	