

No.	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
17	雑 工 事						
イ)	調理室		1.0	式			
ロ)	一般流し台工事		1.0	式			
ハ)	看板サイン工事		1.0	式			
二)	その他		1.0	式			
ホ)	ブラインド及びカーテン		1.0	式			
ヘ)	外 部		1.0	式			
	17 の 計						
イ)	調 理 室						
1	教師用調理台 YFTC-4P-II (M)	2.200 X 900 X 800	1.0	台			
	コンロ、ガスレンジ付 シングルレバー水洗						
2	生徒用調理台 YFC-28P改	2.000 X 750 X 800	4.0	台			
	コンロ、ガスレンジ付 シングルレバー水洗						
3	ステンレス作業台 BWX-106	1.000 X 600 X 800	1.0	台			
4	ステンレス作業台 BWX-186	1.800 X 600 X 800	1.0	台			
	二層シンク BS2X-106	1.000 X 600 X 800	1.0	台			

No.	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6	運搬・搬入据付費等		1.0	式			
	手動式HA反射鏡 MF-3H-II	2.400X900X25 (吊り下げタイプ)	1.0	台			
	アルミ枠ホーローホワイト 上下白板	2.400 X 1.800	1.0	台			
	運搬・搬入・取付・諸経費等		1.0	式			
	イ) の 計						
ロ)	一般流し台工事						
1	一槽 流し台 GK(F)-S-100SYN	1.000 X 550 X 800	1.0	台			
2	吊戸棚 GK(F)-A-100AF	1.000 X 360 X 500	1.0	台			
3	ミニキッチン (IH.温水器付き) シングルレバー	1.050 X 500 1.900	1.0	台			
4	外部 ステンレス一槽 流し台	750 X 600 X 800 業務用	1.0	台			
	ロ) の 計		1.0	式			
1	町章サイン	850 X 650X 20 程度	1.0	ヶ所			
2	施設名 箱文字	180X180 H = 20 程度 10文字	1.0	式			
3	名称 掛け看板	250 X 1. 200 文字. 賭け金具共	1.0	ヶ所			

No.	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4	駐車場案内標識	基礎、マーク及び文字共	1.0	ヶ所			
5	玄関 インターホン用 看板	110 X 100 X 6	1.0	ヶ所			
6	室名札 250 X 80	表示基板:アクリル t-3	21.0	ヶ所			
7	トイレ用ピクトサイン 200X200	表示基板:アクリル t-3	3.0	ヶ所			
8	トイレ誘導サイン 400X200	表示基板:アクリル t-3	1.0	ヶ所			
6	取付、運搬費		1.0	式			
	ハ) の 計		1.0	式			
二) その他							
1	掲示板	2.700 X 1.200	1.0	ヶ所			
2	ホワイト白板 上下式 (ホーロー)	2.400 X 1.800	1.0	ヶ所			
3	ステンレス郵便受	内部取り出し式	1.0	ヶ所			
4	シューズBOX	1.000 X 350 X 1.570					
5	スチール製、メラミン焼き付け塗装	4列6段 24人 中段付	1.0	ヶ所			
	シューズBOX	1.000 X 350 X 1.570					
6	スチール製、メラミン焼き付け塗装	4列6段 24人 中段なし	1.0	ヶ所			
		1.000 X 350 X 1.570					

No.	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
7	ローカ手摺	O-34Msl ネオウッド(木目調タイプ)	37.0	m			
8	洗浄室 3方枠	1.100 X 2.000	1.0	ヶ所			
9	床の間 吊戸棚	330 X 400 X 2.030	1.0	ヶ所			
10	床の間 地袋	450 X 580 X 2.030	1.0	ヶ所			
11	床の間 軸掛金物		1.0	式			
12	会議室 C 押 入 中 段	2.800 X 900 シナベニヤ	1.0	ヶ所			
13	同上 棚 板	900 X 600 シナベニヤ フラッシュ	1.0	ヶ所			
14	各会議室 吊り棚 中央ステン吊り	450 X 3.600 ポリ合板フラッシュ	1.0	ヶ所			
15	同上	450 X 2.500 同上	2.0	ヶ所			
16	同上	450 X 1.900 同上	1.0	ヶ所			
17	各面台 多機能便所	110 X 1.000 メラミンポストホーム	1.0	ヶ所			
18	女子便所	400 X 600 同上	1.0	ヶ所			
19	男子便所	110 X 2.700 同上	1.0	ヶ所			
20	洗浄室 面台	110 X 1.000 同上	1.0	ヶ所			
21	掃除具入れ 棚板 フック共	300 X 900 ポリ合板フラッシュ	2.0	ヶ所			
	二) の 計						

No.	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ホ)	ブラインド及びカーテン						
1	ドレープ カーテン L型 AW-4	5.800 X 3.150 レール共	1.0	ヶ所			
2	タテ型ブラインド W-100 AW-2	2.850 X 2.150 レール共	4.0	ヶ所			
3	タテ型ブラインド W-100 AW-5	2.200 X 2.150 レール共	1.0	ヶ所			
4	タテ型ブラインド W-100 AW-7	4.000 X 2.150 レール共	1.0	ヶ所			
5	タテ型ブラインド W-100 AW-8	3.200 X 2.150 レール共	1.0	ヶ所			
6	タテ型ブラインド W-100 AW-11	2.000 X 1.750 レール共	1.0	ヶ所			
7	タテ型ブラインド W-100 AW-12	3.700 X 2.150 レール共	2.0	ヶ所			
	取り付け費、諸経費共		1.0	式			
	ホ) の 計						
へ)	外 部						
1	足洗場(タイル仕様)	1.700 X 1.125 ステン面台共	1.0	ヶ所			
2	足洗場	流し 800 X 500 X 200	1.0	ヶ所			
3	外部妻 天井裏換気口	カラーステン U型フード 150 φ	4.0	ヶ所			
	へ)の 計						

No.	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
18	外部施設工事						
イ)	屋外看板		1.0	式			
ロ)	駐輪場		1.0	式			
ハ)	外部庇		1.0	式			
	18 の 計						
イ)	屋外看板						
1	アルミ製 掲示板 ガラス引き違い式	2.404 X 1.200	1.0	基			
	SPK-1型 屋根なしタイプ ワイドタイプ LED 照明付き	強化ガラス(マグネット・ホワイトボード					
2	施工・運搬費		1.0	式			
	イ) の 計						
ロ)	駐輪場						
1	サークルポート エフルージュ ミニ	2.904 X 2.000	1.0	ヶ所			
	FIST 600 タイプ 2921	サークルポート 用車止め					
	テラス屋根 ソラリヤ 柱標準タイプ	3.640 X 2.500	1.0	ヶ所			

No.	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	ロ) の 計						
ハ) 外部庇							
1	コンバイザー 186045	2, 020 X 450 (SR マットステン)	1.0	ヶ所			
	コンバイザータイプ:ベーシック スタイル	AW-11					
2	コンバイザー 178045	1,940 X 450 (SR マットステン)	4.0	ヶ所			
	コンバイザータイプ:ベーシック スタイル	AW-7,AW-8					
	コンバイザー 連結セット		3.0	ヶ所			
3	コンバイザー 234060	2,500 X 650 (SR マットステン)	1.0	ヶ所			
	コンバイザータイプ:ベーシック スタイル						
4	コンバイザー 185645	2,020 X 450 (SR マットステン)	1.0				
	コンバイザータイプ:ベーシック スタイル						
	ハ) の 計						

建築単独及び建築主体工事(新営・改修・解体)

工事概要入力リスト

工事年度	令和	5	年度
施設名	勢和振興事務所		
履行場所	多気町朝柄地内		
工事名	勢和振興事務所等改築工事		
設計・積算	令和	年	4 月
設計工期	150		日間
工期(T)	8.0		か月
監理(監督職員)事務所の有無:	有・無 有		
主たる工事1	建築工事		
労務費の比率が著しく少ない工事に	該当しない		
主たる工事2	新営		
工事の概要	役場支所		

工事費入力リスト	新営	改修	計
(一) 建築工事			
新営・改修工事費			
鉄骨工事費			
その他工事費			
発生材処分費等			
(二) 電気設備工事			
新営・改修工事費			
その他工事費			
発生材処分費等			
(三) 機械設備工事			
新営・改修工事費			
その他工事費			
発生材処分費等			
(四) 昇降機設備			
直接工事費			
(五) 共通仮設費			
純工事費			
(六) 現場管理費			
工事原価			
(七) 一般管理費等			
工事価格			
消費税等相当額			
設計額			

- ※1 ・・・部分を手入力してください。
 ※2 開札予定日、完成日を必ず入力してください。
 ※3 主たる工事(発注時の工事種別)をリストから選択してください。

その他工事リスト

(特殊な室内装備品(家具、書架及び実験台の類)工事、造園工事、舗装工事、取り壊し工事、電波障害防除工事、さく井設備工事等)

項目	数量	単位	単価	金額
建築	備品 造園 舗装 取壊し	1 1 1 1	式 式 式 式	
合計				
電気設備				
合計				
機械設備				
合計				

積上リスト

共通仮設費分	項目	数量	単位	単価	金額
建築					
合計					
電気設備		1	式		
合計					
機械設備		1	式		
合計					
現場管理費分	項目	数量	単位	単価	金額
建築		1	式		
合計					
電気設備		1	式		
合計					
機械設備		1	式		
合計					
昇降機設備			式		
合計					
一般管理費分	項目	数量	単位	単価	金額
		1	式		

No.	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
B	電気設備工事						
1	電灯設備		1	式			
2	動力設備		1	式			
3	高圧受電設備		1	式			
4	構内情報通信網設備		1	式			
5	構内交換設備		1	式			
6	誘導支援設備		1	式			
7	テレビ共同受信設備		1	式			
8	火災報知設備		1	式			
9	防災、発電機、アンテナ用配管		1	式			
	計						

1	電灯設備						
イ	電灯幹線		1	式			
ロ	電灯分岐		1	式			
ハ	コンセント分岐		1	式			
ニ	発電機回路 電灯コンセント		1	式			
	1の計						

イ	電灯幹線					
1	電線管	(FEP50) 地中	17	m		
2	電線管	(FEP80) 地中	37	m		
3	電線	EM-IE5.5 [□] 天井	22	m		
4	電線	EM-IE14 [□] FEP	60	m		
5	ケーブル	EM-CET14 [□] 天井	22	m		
6	ケーブル	EM-CET22 [□] FEP	17	m		
7	ケーブル	EM-CET100 [□] 天井	6	m		
8	ケーブル	EM-CET100 [□] FEP	24	m		
9	電灯盤	L-1	1	面		
10	電灯盤	L-2	1	面		
11	プルボックス	400x400x400	1	個		
12	プルボックス SUS.WP	400x400x300	1	個		
13	ハンドホール	900X900X900	2	基		
14	ハンドホール	600x600x900	1	基		
15	埋設表示シート		30	m		
16	掘り方 埋戻し		1	式		
	イの計					

ロ	電灯分岐						
1	電線管	(VE16) 露出	3	m			
2	電線管	(FEP30) 地中	94	m			
3	電線	EM-IE1.6 天井	201	m			
4	ケーブル	EM-EEF1.6-2C 天井	174	m			
5	ケーブル	EM-EEF1.6-3C 天井	629	m			
6	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 天井	48	m			
7	ケーブル	EM-CE3.5 ⁰ -3C FEP	62	m			
8	ケーブル	EM-AE1.2-2C 天井	5	m			
9	ケーブル	EM-AE1.2-4C 天井	53	m			
10	プルボックス SUS.WP	200x200x100	1	個			
11	ボックス類		1	式			
12	照明器具	(A) LSS1-4-23LE9	1	個			
13	照明器具	(B1) LSS9-4-48LE9	8	個			
14	照明器具	(B2) LSS9-4-65LE9	13	個			
15	照明器具	(C) LRS3CC-4-65LE9	18	個			
16	照明器具	(D) LSS1MP/RP-4-22	2	個			
17	照明器具	(E)	2	個			
18	照明器具	(F) LBF3MP/RP-2-06LE9	6	個			

19	照明器具	(G1)	6	個			
20	照明器具	(G2)	16	個			
21	照明器具	(H1)	12	個			
22	照明器具	(H2)	8	個			
23	照明器具	(H3)	23	個			
24	照明器具	(I) LRS1RP-13	6	個			
25	照明器具	(J)	2	個			
26	照明器具	(K) K1-LRS11-2	5	個			
27	照明器具	(L) SH1-FSF20-BL	4	個			
28	照明器具	(M) ST1-FSF22-BL	1	個			
29	誘導灯信号装置		1	台			
30	煙感知器	3種	4	個			
31	スイッチ	1P15Ax1	1	個			
32	スイッチ	1P15Ax1 24H用	7	個			
33	スイッチ	1P15Ax2	4	個			
34	スイッチ	1P15Ax5	3	個			
35	スイッチ	1P15Ax1+1P15ALx1	3	個			
36	スイッチ	1P15Ax2+1P15ALx1	1	個			
37	スイッチ	1P15Ax1+3W15Ax1	2	個			
38	スイッチ	1P15Ax3+3W15Ax2	1	個			

39	スイッチ	3W15Ax1	2	個			
40	防雨入線カバー		1	個			
41	自動点滅器		1	個			
42	人感センサー	換気扇連動型	1	個			
43	人感センサー	親器	2	個			
44	人感センサー	子器	5	個			
45	人感センサー	子器換気扇連動型	2	個			
46	人感センサー用切り替スイッチ	2連	3	個			
47	埋設表示シート		89	m			
48	掘方埋戻し		1	式			
	口の計						

	コンセント分岐						
1	電線管	(PF16)隠ぺい	25	m			
2	ケーブル	EM-EEF2.0-2C天井	190	m			
3	ケーブル	EM-EEF2.0-3C天井	659	m			
4	ケーブル	EM-EEF2.0-3CPF	25	m			
5	ボックス類		1	式			
6	電力量計付コンセント盤		2	面			
7	コンセント	2P15Ax2	37	個			
8	コンセント	2P15Ax1 ET付	6	個			
9	コンセント	2P15AEx2	25	個			
10	コンセント	2P15AEx1 WP	6	個			
11	コンセント	2P20Ax1	2	個			
12	コンセント	抜け止め	4	個			
13	フロアプレート		5	個			
14	ハーネスジョイントボックス	4分岐	9	個			
15	ハーネス用OAタップ	4個口 マグネット付 ケーブル3m	13	個			
	ハの計						

ニ	発電機回路 電灯コンセント						
1	ケーブル	EM-EEF1.6-2C 天井	88	m			
2	ケーブル	EM-EEF2.0-2C 天井	128	m			
3	ボックス類		1	式			
4	発電機接続盤	GL-1	1	面			
5	発電機接続盤	GL-2	1	面			
6	照明器具	(H1)	3	個			
7	照明器具	(H2)	7	個			
8	スイッチ	1P15Ax1	5	個			
9	コンセント	2P15Ax2	7	個			
10	ハースジョイントボックス	4分岐	3	個			
11	ハース用OAタップ	4個口 マグネット付 ケーブル3m	3	個			
	ニの計						

No.	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	動力設備						
1	電線管	(HI28) 地中	30	m			
2	電線管	(FEP65) 地中	29	m			
3	電線管	(FEP30) 地中	17	m			
4	電線	EM-IE2.0 管路	30	m			
5	電線	EM-IE14 [□] FEP	29	m			
6	ケーブル	EM-CE5.5 [□] -3C 管路	15	m			
7	ケーブル	EM-CE5.5 [□] -3C FEP	17	m			
8	ケーブル	EM-CE8 [□] -3C 管路	15	m			
9	ケーブル	EM-CET60 [□] FEP	29	m			
10	動力盤		1	面			
	2の計						

No.	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	高圧受電設備						
1	受電キュービクル	3面体	1	式			
2	電線管	(G82) 露出	3	m			
3	電線管	(FEP80) 地中	38	m			
4	高圧開閉器	SOG 7.2kV 200A	1	台			
5	コンクリート柱	CP-12-500	1	本			
6	装柱材		1	式			
7	支線材		1	式			
8	電線	EM-IE5.5 [□] 管路	42	m			
9	電線	EM-IE38 [□] 管路	20	m			
10	電線	EM-IE60 [□] 管路	10	m			
11	ケーブル	6kV EM-CET38 [□] 管路	3	m			
12	ケーブル	6kV EM-CET38 [□] FEP	38	m			
13	ケーブル	6kV EM-CET38 [□] 天井	7	m			
14	端末処理	屋内	1				
15	端末処理	屋外	1				
16	接地工事		1	式			

No.	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
17	埋設表示シート		34	m			
18	ハンドホール	900x900x900	1	基			
19	掘方埋設		1	式			
	3の計						

[illegible]

5	構内交換設備						
1	電線管	(FEP30) 地中	40	m			
2	電線管	(FEP50) 地中	80	m			
3	電線管	(G28) 露出	3	m			
4	電線管	(G54) 露出	6	m			
5	電線管	(PF16) 隠ぺい	28	m			
6	電線管	(PF22) 隠ぺい	61	m			
7	電線	EM-IE5.5 [□]	6	m			
8	導入線	PF	89	m			
9	ボックス類		1	式			
10	MDF端子盤		1	面			
11	電話用モジュージャック	1連用プレート	4	個			
12	電話用モジュージャック	3連用プレート	1	個			
13	ハンドホール	600x600x900	2	基			
14	接地工事		1	式			
15	埋設表示シート		34	m			
16	掘方埋戻し		1	式			

No.	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6	誘導支援設備						
1	ケーブル	EM-AE1.2-2C 天井	23	m			
2	ケーブル	EM-AE1.2-3C 天井	48	m			
3	ケーブル	EM-AE1.2-4C 天井	11	m			
4	インターホン	親子セット	1	式			
5	ボックス類		1	式			
6	トイレ呼出表示器		1	台			
7	呼出釦		2	個			
8	呼出釦	ひも付	7	個			
9	廊下灯		3	個			
10	復旧釦		3	個			
11	ベルタイマー		1	個			
	6の計						

No.	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
8	火災報知設備						
1	電線管	(FEP30) 地中	56	m			
2	ケーブル	EM-AE1.2-2C 天井	4	m			
3	ケーブル	EM-AE1.2-4C 天井	296	m			
4	ケーブル	EM-HP1.2-5P FEP	56	m			
5	ケーブル	EM-HP1.2-5P 天井	14	m			
6	受信機	P-1-10L	1	個			
7	総合盤		1	面			
8	差動式スポット型感知器	2種	39	個			
9	定温式スポット型感知器	防水	5	個			
10	定温式スポット型感知器	特種	1	個			
	煙感知器	2種	3	個			
	8の計						

No.	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
9	防災、発電機、アンテナ用配管						
1	電線管	(FEP30) 地中	18	m			
2	電線管	(FEP50) 地中	45	m			
3	ハンドホール	600x600x900	1	基			
	9の計						

No.	名 称	形 状 寸 法		単位		金 額	摘 要
1	給水設備工事						
1	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 40A 地中	85	m			
2	〃	HIVP 30A 地中	42	m			
3	〃	HIVP 25A 地中	41	m			
4	〃	HIVP 30A 一般	7	m			
5	〃	HIVP 25A 一般	10	m			
6	〃	HIVP 20A 一般	58	m			
7	〃	HIVP 25A 便所	17	m			
8	〃	HIVP 20A 便所	42	m			
9	硬質塩化ビニル管	SGP-VA 30A 一般	2	m			
10	仕切弁	GV30A JIS10K	1	個			
11	〃	GV25A JIS10K	3	個			
12	〃	GV20A JIS10K	4	個			
13	フレキシブルチューブ	FJ-15-L300	16	本			
14	仕切弁箱	VC-P	7	組			
15	散水栓箱	B-3	2	個			

No.	名 称	形 状 寸 法		単位		金 額	摘 要
2	排水通気設備工事						
1	硬質塩化ビニル管	VP 125A 地中	134	m			
2	〃	VP 100A 地中	95	m			
3	〃	VP 50A 地中	5	m			
4	〃	VP 100A 一般	19	m			
5	〃	VP 75A 一般	21	m			
6	〃	VP 50A 一般	14	m			
7	〃	VP 40A 一般	7	m			
8	〃	VP 100A 便所	32	m			
9	〃	VP 75A 便所	15	m			
10	〃	VP 65A 便所	8	m			
11	〃	VP 50A 便所	51	m			
12	床上掃除口	COA 100A	7	個			
13	〃	COA 80A	5	個			
14	通気金具	VC 50	2	個			
15	排水目皿	D50	1	個			
16	〃	D80	2	個			

No.	名 称	形 状 寸 法		単位		金 額	摘 要
17	雑排水桝	小口径桝 管径100 桝径150 ～500	3	組			
18	〃	小口径桝 管径100 桝径150 ～700	4	組			
19	〃	小口径桝 管径125 桝径150 ～700	5	組			
20	雨水桝	小口径桝 管径100 桝径150 ～500	6	組			
21	〃	小口径桝 管径125 桝径200 ～700	8	組			
22	〃	小口径桝 管径125 桝径200 ～130	4	組			
23	GT-1 グリーストラップ	60L/min SUS製 地中型	1	組			
24	掘削埋め戻し工事費		1	式			
	2) の 計						

No.	名 称	形 状 寸 法		単位		金 額	摘 要
3	給湯設備工事						
1	耐熱性塩化ビニル管ライニング鋼管	H-VA 20A 一般	35	m			
2	仕切弁	GV20A	3	個			
3	可とう管	FJ-15-L300	7	本			
4	GW-1 給湯器	屋外壁掛 20号 給湯専用	3	台			
5	保温断熱工事費		1	式			
	3) の 計						

No.	名 称	形 状 寸 法		単位		金 額	摘 要
4	ガス設備工事						
1	配管用炭素鋼鋼管	SGP 32A 一般	5	m			
2	〃	SGP 25A 一般	12	m			
3	〃	SGP 20A 一般	32	m			
4	ガスコック	中間コック	1	個			
5	フレキコック	GC 20A	8	個			
6	強化ホース	FJ 15A	8	本			
7	ガスコック	2口 ヒューズ付	2	個			
8	プレハブボンベ庫	50kg×2	1	式			
9	塗装防錆工事費		1	式			
	4) の 計						

No.	名 称	形 状 寸 法		単位		金 額	摘 要
5	衛生器具設備工事						
1	洋風大便器	BC-P110H	3	組			
2	和風大便器	C-852B	2	組			
3	小便器	U-A51MP	3	組			
4	幼児用壁掛け小便器	U-401R	1	組			
5	棚付2連紙巻き器	CF-63HST	5	組			
6	多用途手すり	F-320AE70D12J	3	組			
7	多用途手すり	KF-910AE60J	2	組			
8	小便器用手すり	KF-701AEJ	1	組			
9	幼児用多用途手すり	KF-AA910CE40	1	組			
10	バック付き掃除流し	S-202A	3	組			
11	はめ込み楕円洗面器	L-2291	5	組			
12	カウンター	MB600SS L=1500	1	組			
13	カウンター	MB600SS L=2300	1	組			
14	化粧鏡	KF-4510A 457×1000	6	組			
15	車いす対応防露便器	BC-220SK	1	組			
16	背もたれ(タンク用)	KFC-271T1U2	1	組			

No.	名 称	形 状 寸 法		単位		金 額	摘 要
17	棚付ワンタッチ式2連巻器	CF-63HST	1	組			
18	はね上げ式手すり	KF-471EH70J	1	組			
19	壁付手洗器	AEL-71U3AM(P)	1	組			
20	多用途用手すり	KF-926AE80D25J	1	組			
21	カウンター一体型洗面器	L-275FCRS	1	組			
22	縦型おむつ交換台	AC-OK-F11	1	組			
23	ベビーキープ	AC-BK-F62	1	組			
24	シングルレバー水栓	SF-WL-438SY-JG	1	組			
25	キッチン用水栓	SF-NB451SXU	1	組			
26	自在水栓	LF-12F-13	2	組			
27	キー式水栓	LF-13G-13-CY	3	組			
28	小型電気温水器	EHPS-CA12ECS24	1	組			
29	器具取付工事費		1	式			
	5) の 計						

No.	名 称	形 状 寸 法		単位		金 額	摘 要
6	換気設備工事						
1	FE-1 天井換気扇	VD-18ZAGVR6-C	3	台			
2	FE-2 天井換気扇	VD-13ZC13	1	台			
3	FE-3 天井換気扇	VD-10ZAC13	2	台			
4	FE-4 天井換気扇	VD-15ZVE6-FP	1	台			
5	FE-5 天井換気扇	VD-20ZAC12	2	台			
6	FE-6 天井換気扇	VD-13ZAC13	1	台			
7	FE-7 天井換気扇	VD-18Z13	5	台			
8	FE-8 有圧換気扇	EFC-30MSB	1	台			
9	FE-9 天井換気扇	VD-18ZVE6-FP	4	台			
10	FE-10 天井換気扇	VD-20ZAGVR6-C	2	台			
11	OA-1 給気グリル	P-18GSF3	10	台			
12	OA-2 給気グリル	P-23GSF3	4	台			
13	HEX-1 全熱交換器	LGH-N50CX2	1	台			
14	スパイラルダクト	SD200A	9	m			
15	〃	SD150A	122	m			
16	〃	SD100A	6	m			

[illegible]

No.	名 称	形 状 寸 法		単位		金 額	摘 要
7	空気調和設備工事						
1	ACP-1 パッケージエアコン	FDTV1605HPA5SA	1	組			
2	ACP-2 パッケージエアコン	FDUV1605HA5SA	1	組			
3	ACP-3 パッケージエアコン	FDTVP2244HP5SA	2	組			
4	ACP-4 パッケージエアコン	FDTVP2804HP5SA	1	組			
5	ACP-5 パッケージエアコン	FDKV505HA5SA	1	組			
6	ACP-6 パッケージエアコン	FDKV635HA5SA	1	組			
7	RC-1 集中リモコン	SC-SL4-A	1	組			
8	冷媒用保温付銅管	液管 6.4 φ	12	m			
9	〃	液管 9.5 φ	118	m			
10	〃	液管 12.7 φ	29	m			
11		ガス管 12.7 φ	12	m			
12	〃	ガス管 15.9 φ	78	m			
13	〃	ガス管 25.4 φ	70	m			
14	ドレン管	VP40A 一般	57	m			
15		VP40A 埋設	14	m			
16		VP30A 一般	11	m			

No.	名 称	形 状 寸 法		単位		金 額	摘 要
17	ドレン管	VP25A 一般	24	m			
18	空調ダクト	亜鉛鉄板ダクト0.6t	9	m ²			
19	〃	スパイラルダクト SD200A	18	m			
20	ケーブル	EM-CEE1.25-2C	162	m			
21	器具取付工事費		1	式			
22	保温断熱工事費		1	式			
	7) の計						