

平成26年度（繰越）

施工場所	三重県多気郡多気町 朝柄・片野・土屋 地内		
工事名	平成26年度（繰） 多気町水道事業 勢和地区 配水管切替工事（朝柄配水系）		
設計金額	内 訳 請 負 額 内消費税相当額 直 営 額		
施工期間	契 約 日 ~ 平 成 27 年 9 月 25 日		
事業量	<p>【朝柄】</p> <p>配水管切替 φ 150mm N= 1 箇所</p> <p>給水管切替 φ 13mm N= 1 箇所</p> <p>既設管・鉄蓋撤去 N= 1 箇所</p> <p>【片野】</p> <p>配水管切替 φ 100mm~ φ 150mm N= 2 箇所</p> <p>【土屋】</p> <p>配水管切替 φ 75mm~ φ 150mm N= 2 箇所</p> <p>減圧弁設置 φ 75mm N= 1 基</p>		
備考			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
朝柄地区				式	1			
配水管切替工事 (φ 150mm)				式	1			
材料費 (φ 150mm)				式	1			第 0001 号 明細表
労務費 (φ 150mm)				式	1			第 0002 号 明細表
土工費 (φ 150mm)				式	1			第 0003 号 明細表
水路添架工事 (φ 150mm)				式	1			
材料費 (添架)				式	1			第 0004 号 明細表
労務費 (添架)				式	1			第 0005 号 明細表
給水管切替工事				式	1			
材料費 (給水管)				式	1			第 0006 号 明細表
労務費 (給水管)				式	1			第 0007 号 明細表
土工費 (給水管)				式	1			第 0008 号 明細表
既設管・鉄蓋撤去工事				式	1			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
労務費 (撤去)				式				第 0009 号 明細表
					1			
土工費 (撤去)				式				第 0010 号 明細表
					1			
片野地区				式				
					1			
配水管切替工事 (φ 150mm)				式				
					1			
材料費 (φ 150mm)				式				第 0011 号 明細表
					1			
労務費 (φ 150mm)				式				第 0012 号 明細表
					1			
土工費 (φ 150mm)				式				第 0013 号 明細表
					1			
土屋地区				式				
					1			
配水管切替工事 (φ 150mm)				式				
					1			
材料費 (φ 150mm)				式				第 0014 号 明細表
					1			
労務費 (φ 150mm)				式				第 0015 号 明細表
					1			
土工費 (φ 150mm)				式				第 0016 号 明細表
					1			
配水管切替工事 (φ 75mm)				式				
					1			
材料費 (φ 75mm)				式				第 0017 号 明細表
					1			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
労務費 (φ75mm)				式				第 0018 号 明細表
					1			
土工費 (φ75mm)				式				第 0019 号 明細表
					1			
減圧弁設置工事				式				
					1			
材料費 (減圧弁)				式				第 0020 号 明細表
					1			
労務費 (減圧弁)				式				第 0021 号 明細表
					1			
土工費 (減圧弁)				式				第 0022 号 明細表
					1			
直接工事費計				式				
					1			
共通仮設費計				式				
					1			
安 全 費				式				第 0930 号 明細表
					1			
共通仮設費 (率分)				式				
					1			
純工事費				式				
					1			
現場管理費				式				
					1			
工事原価				式				
					1			
一般管理費等				式				
					1			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式				
					1			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1			
本工事費計				式				
					1			

第 0001 号 明細表 材料費 (φ 150mm)

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
EF直管 (受口付)		本				
JWWA K144 φ 150×5 000			22			
EF継手 ソケット		個				
JWWA K145 φ 150			1			
EF継手 45° ベント (片受)		個				
JWWA K145 φ 150			2			
EF継手 22 1/2° ベント (片受)		個				
JWWA K145 φ 150			1			
EF継手 11 1/4° ベント (片受)		個				
JWWA K145 φ 150			2			
EF継手 フランジ短管 (受口付)		個				
JWWA K145 φ 150 ハッケン付 (GF7.5k)			2			
EF継手 Sベント (片受) 300H		個				
JWWA K145 φ 150			1			
EF継手 チーズ (両受)		個				
JWWA K145 φ 150×φ 150			1			
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手		個				
K形 φ 150			2			
PVジョイント		個				
抜止付 φ 150			1			
VCジョイント		個				
抜止付 φ 150			1			
ダクタイル鋳鉄管 K形 直管 3種		本				
φ 150×5 000 (粉体)			1			
ダクタイル鋳鉄管 K形 曲管 45°		個				
φ 150 内面粉体			3			

第 0001 号 明細表 材料費 (φ 150mm)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 K形 継ぎ輪 φ 150 内面粉体	個	1			
メカニカル接合部品 (K形特殊) φ 150 (ワイト)	組	6			
フランジ継手材 GF7.5k SUS304・カスケット1号・ボルト φ 150	組	2			
ストップ 鋳鉄管用 φ 150	個	1			
ストップ ビニル管用 φ 150	個	1			
FCD仕切弁 (浅埋対応) 7.5K 内面粉体 φ 150	基	1			
硬質塩化ビニル管 (HIVP-RR) φ 150×5 000	本	1			
メカフランジ (ショート・粉体) 離脱防止一体型 φ 150	個	1			
VP ソケット (HI) φ 150	個	1			
塩ビ管用帽 (粉体) プラグ 20A付 φ 150	個	1			
仕切弁室 φ 150~200 (H=0.60m) 24蓋 25AC30 S80	組	1			
ストップ弁室 φ 100~150 (H=0.90m) 止水栓ボックス (伸縮型) 内径 φ 100 蓋F CD 70型	組	2			
明示テープ 幅 5cm	m	117.9			

第 0001 号 明細表 材料費 (φ 150mm)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設シート						
2倍折込み	W=150	m	117.9			
合 計						

第 0002 号 明細表 労務費 (φ 150mm)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工		m				第0001号施工単価表
径150mm			110.3			
ポリエチレン管継手工		箇所				第0001号単価表
φ 150mm 融着 1口継手			30			
ポリエチレン管継手工		箇所				第0002号単価表
φ 150mm 融着 2口継手			2			
ポリエチレン管継手工		口				第0002号施工単価表
径150mm メカニカル継手をする			1			
ポリエチレン管切断工		口				第0003号施工単価表
径150mm			6			
鋳鉄管布設工		m				第0004号施工単価表
径150mm			6.7			
メカニカル特殊継手工		口				第0005号施工単価表
径150mm			6			
鋳鉄管切断		口				第0006号施工単価表
エンジンカッター 径150mm			4			
カ型ジョイント接合工		口				第0008号施工単価表
径150mm			3			
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)		基				第0009号施工単価表
径150mm たて型			1			
硬質塩化ビニル管据付工		m				第0010号施工単価表
径150mm			0.5			
硬質塩化ビニル管切断工		口				第0011号施工単価表
径150mm			3			
フランジ継手工		口				第0012号施工単価表
径150mm JWVA 7.5K (0.74MPa)			2			

第 0002 号 明細表 労務費 (φ 150mm)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ストッパ [°] -設置工 (鑄鉄管)	φ 150	基	1			
ストッパ [°] -設置工 (ビニル管)	φ 150	基	1			
仕切弁室工 F24型 H=0.6m	φ 150～φ 200	箇所	1			第0003号単価表
ストッパ [°] -弁室工 H=0.9m	設置	箇所	2			第0013号施工単価表
既設鋼管切断工	呼び厚さB種 径150mm 罫書き～開先加工 切断	口	4			第0014号施工単価表
明示テープ工	φ 75mm以上 幅 5cm	m	117.9			第0004号単価表
埋設ソト工	2倍折込み W=150	m	117.9			第0005号単価表
合 計						

第 0003 号 明細表 土工費 (φ 150mm)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	240			CB430510(0001)	
舗装版直接掘削・積込工	m2	63			第0015号施工単価表	
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	m3	47			第0016号施工単価表	
床掘り (施工パッケージ) 土砂	m3	0.9			CB210030(0002)	
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3	17			第0017号施工単価表	
管路埋戻工 (機械埋戻) 流用土	m3	22			第0018号施工単価表	
アスファルト塊運搬費	m3	3			第0019号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	3				
発生土運搬費	m3	26			第0020号施工単価表	
路盤工 上層路盤 施工厚= 12 cm 粒度調整砕石	m2	63			第0021号施工単価表	
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	63			第0022号施工単価表	
試掘土工 (E-1) 町道 車道 H=0.90m	箇所	3			第0006号単価表	
コンクリート巻立工 18-8-25 W/C=60%以下	m	7			第0007号単価表	

第 0003 号 明細表 土工費 (φ 150mm)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合 計						

第 0004 号 明細表 材料費 (添架)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
曲管	150A×680L×11° 36' ×1560L	本	1			
1FT字曲管	150A×80A×97L×46° 10' ×2615×260H	本	1			
曲管	150A×800L×50° 24' ×1200L	本	1			
へろろ形伸縮管	150A×450L	基	1			
エアリス形空気弁	φ 25	基	1			
歩行防止柵	150A用	組	2			
支持金具	150A用	個	3			
絶縁Uボルト	150A用	組	3			
ケミカルアンカー	M12	組	6			
合 計						

第 0005 号 明細表 労務費 (添架)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架設工						
橋梁添架形		式	1			
ステンレス鋼管溶接工						
φ 150A×5.0t		箇所	2			
伸縮管設置工						
φ 150		箇所	1			
空気弁設置工						
φ 16mm~25mm		箇所	1			
歩行防止柵設置工						
		箇所	2			
支持金具設置工						
		箇所	3			
保温工						
直線部		m	3.5			
保温工						
曲管部		箇所	2			
保温工						
空気弁部		箇所	1			
保温工						
伸縮管部		箇所	1			
足場工						
		式	1			
合計						

第 0006 号 明細表 材料費 (給水管)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管	1種	m				
φ25 2層管			77			
ポリエチレン管	1種	m				
φ30 2層管			54			
PP継手 分止水栓ソケット		個				
φ30			1			
PP継手 径違いソケット		個				
φ30×φ25			1			
PP継手 オレンジソケット		個				
φ30			3			
PP継手 90° エルボ		個				
φ30			1			
PP継手 90° エルボ		個				
φ25			2			
SKXソケット (異種管)		個				
φ25(P)×φ13(V)			1			
砲金製ソケット仕切弁		個				
φ30 (通称 プレインゲート)			1			
サドル分水栓 (ビニル用) ホール式		個				
φ150×φ30			1			
仕切弁室 φ50~100 (H=0.60m)		組				
20蓋 25H10 25AC15 S60			1			
鋼管		m				
SGP-VD φ50			13.5			
明示テープ		m				
幅 5cm			117.5			

第 0006 号 明細表 材料費 (給水管)

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設シート						
2倍折込み	W=150	m	117.5			
合 計						

第 0007 号 明細表 労務費 (給水管)

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工		m				第0027号施工単価表
径25mm			77			
ポリエチレン管据付工		m				第0028号施工単価表
径30mm			54			
ポリエチレン管継手工		口				第0029号施工単価表
径25mm 融着継手としない			6			
ポリエチレン管継手工		口				第0030号施工単価表
径30mm 融着継手としない			7			
ポリエチレン管切断工		口				第0031号施工単価表
径25mm			3			
ポリエチレン管切断工		口				第0032号施工単価表
径30mm			3			
スリッ弁設置工		基				第0008号単価表
φ 30mm			1			
仕切弁室工 F20型 H=0.6m		箇所				第0009号単価表
φ 50～φ 100			1			
サドル分水栓建込み工		箇所				第0033号施工単価表
本管呼び径 150mm 給水管呼び径 φ 300 ビニル管			1			
支持金具		箇所				
50A用 材工共			8			
明示テープ工		m				第0010号単価表
φ 50mm以下 幅 5cm			117.5			
埋設シート工		m				第0005号単価表
2倍折込み W=150			117.5			
合 計						

第 0008 号 明細表 土工費 (給水管)

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ)	m				CB430510 (0001)
アスファルト舗装版 15cm以下		230			
舗装版直接掘削・積込工	m ²				第0015号施工単価表
		58			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	m ³				第0016号施工単価表
砂・砂質土		38			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m ³				第0017号施工単価表
クッション用砂		11			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m ³				第0018号施工単価表
流用土		20			
アスファルト塊運搬費	m ³				第0019号施工単価表
		3			
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m ³				
		3			
発生土運搬費	m ³				第0020号施工単価表
		17			
路盤工	m ²				第0021号施工単価表
上層路盤 施工厚= 12 cm 粒度調整碎石		58			
表層工・人力施工 (車道・路肩)	m ²				第0022号施工単価表
仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m ³		58			
合 計					

第 0009 号 明細表 労務費 (撤去)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁撤去工		基				第0034号施工単価表
径16~25mm			1			
既設空気弁室鉄蓋撤去工		箇所				第0011号単価表
			1			
合計						

第 0010 号 明細表 土工費 (撤去)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設弁室鉄蓋撤去土工 (F-3)		箇所				第0012号単価表
国道・県道 車道 H=1.20m			1			
合計						

第 0011 号 明細表 材料費 (φ 150mm)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EF直管 (受口付) JWWA K144 φ 150×5 000	本	23			
EF直管 (フレント) JWWA K144 φ 150×5 000	本	1			
EF継手 チーズ (両受) JWWA K145 φ 150×φ 150	個	2			
EF継手 22 1/2° ベント (片受) JWWA K145 φ 150	個	2			
EF継手 フランジ短管 (受口付) JWWA K145 φ 150 ハッキン付 (GF7.5k)	個	2			
PE挿口付ツトシール仕切弁 φ 150	基	2			
ポリ管用帽 (丸型) プラグ 20A付 φ 150	個	2			
フランジ継手材 GF7.5k SUS304・ガスカート1号・ボルト φ 150	組	4			
FCD仕切弁 (浅埋対応) 7.5K 内面粉体 φ 150	基	2			
不断水割T字管 F型 ビニル管用 φ 150×150 RF7.5k	個	2			
ストップャー ビニル管用 φ 150	個	2			
塩ビ管用帽 (粉体) プラグ 20A付 φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管 K形 帽 抜止付 φ 100	個	1			

第 0011 号 明細表 材料費 (φ 150mm)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁室 φ 150~200 (H=0.60m) 24蓋 25AC30 S80	組	2			
仕切弁室 φ 150~200 (H=0.90m) 24蓋 25A15 25C30 S80	組	2			
ストップ弁室 φ 100~150 (H=0.90m) 止水栓ボックス (伸縮型) 内径 φ 100 蓋F CD 70型	組	2			
明示テープ 幅 5cm	m	121			
埋設シート 2倍折込み W=150	m	118.5			
合 計					

第 0012 号 明細表 労務費 (φ 150mm)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工		m				第0001号施工単価表
径150mm			118.5			
ポリエチレン管継手工		箇所				第0001号単価表
φ 150mm 融着 1口継手			27			
ポリエチレン管継手工		箇所				第0002号単価表
φ 150mm 融着 2口継手			2			
ポリエチレン管継手工		口				第0002号施工単価表
径150mm メカニカル継手をする			2			
ポリエチレン管切断工		口				第0003号施工単価表
径150mm			1			
硬質塩化ビニル管切断工		口				第0011号施工単価表
径150mm			1			
鋳鉄管切断		口				第0042号施工単価表
エンジンカッター 径100mm			1			
フランジ継手工		口				第0012号施工単価表
径150mm JWVA 7.5K (0.74MPa)			4			
ストップ-設置工 (ビニル管)		基				
φ 150			2			
丸型ジョイント接合工		口				第0008号施工単価表
径150mm			1			
丸型ジョイント接合工		口				第0044号施工単価表
径100mm			1			
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)		基				第0009号施工単価表
径150mm たて型			4			
不断水連絡工 (ビニル管)		箇所				第0045号施工単価表
φ 150 × φ 150			2			

第 0012 号 明細表 労務費 (φ 150mm)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁室工 F24型 H=0.6m φ 150～φ 200	箇所	2			第0003号単価表
仕切弁室工 F24型 H=0.9m φ 150～φ 200	箇所	2			第0013号単価表
ストップ弁室工 H=0.9m 設置	箇所	2			第0013号施工単価表
明示テープ工 φ 75mm以上 幅 5cm	m	121			第0004号単価表
埋設シート工 2倍折込み W=150	m	118.5			第0005号単価表
合 計					

第 0013 号 明細表 土工費 (φ 150mm)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 (施工パッケージ)	m				CB430510 (0001)	
アスファルト舗装版 15cm以下		260				
舗装版直接掘削・積込工	m ²				第0015号施工単価表	
		68				
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	m ³				第0016号施工単価表	
砂・砂質土		53				
床掘り (施工パッケージ)	m ³				CB210030 (0002)	
土砂		4				
管路埋戻工 (機械埋戻)	m ³				第0017号施工単価表	
クッション用砂		21				
管路埋戻工 (機械埋戻)	m ³				第0018号施工単価表	
流用土		27				
アスファルト塊運搬費	m ³				第0019号施工単価表	
		3				
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m ³					
		3				
発生土運搬費	m ³				第0020号施工単価表	
		31				
路盤工	m ²				第0021号施工単価表	
上層路盤 施工厚= 12 cm 粒度調整砕石		68				
表層工・人力施工 (車道・路肩)	m ²				第0022号施工単価表	
仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m ³		68				
試掘土工 (E-1)	箇所				第0006号単価表	
町道 車道 H=0.90m		2				
合 計						

第 0014 号 明細表 材料費 (φ 150mm)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
EF継手 径違フーズ ^ス (両受)		個				
JWWA K145 φ 150×φ 75			1			
PE挿口付ソフトシル仕切弁		基				
φ 150			2			
EF継手 フランジ短管 (受口付)		個				
JWWA K145 φ 75 パッキン付 (GF7.5k)			1			
FCD仕切弁 (浅埋対応)		基				
7.5K 内面粉体 φ 75			1			
メガフランジ (ショート・粉体)		個				
離脱防止一体型 φ 75			1			
硬質ポリ塩化ビニル管 (VW-HI)		本				
φ 75×4 000			2			
VP 90° エルボ (HI)		個				
φ 75			5			
フランジ継手材 GF7.5k		組				
SUS304・ガスカート1号・ボルト φ 75			2			
PVジョイント		個				
抜止付 φ 150			2			
ストッパー ビニル管用		個				
φ 150			2			
仕切弁室 φ 50~100 (H=1.20m)		組				
20蓋 25A15 25B20 25B20 25C30 S60			1			
仕切弁室 φ 150~200 (H=1.20m)		組				
24蓋 25A15 25B30 25C30 S80			2			
ストッパー弁室 φ 100~150 (H=1.20m)		組				
止水栓ボックス (伸縮型) 内径 φ 100 蓋F CD 90型			2			

第 0014 号 明細表 材料費 (φ 150mm)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
明示テープ 幅 5cm		m				
			11			
埋設シート 2倍折込み W=150		m				
			8.7			
合 計						

第 0015 号 明細表 労務費 (φ 150mm)

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工		m				第0001号施工単価表
径150mm			0.5			
ポリエチレン管据付工		m				第0046号施工単価表
径75mm			0.2			
ポリエチレン管継手工		箇所				第0014号単価表
φ 75mm 融着 1口継手			1			
ポリエチレン管継手工		箇所				第0002号単価表
φ 150mm 融着 2口継手			1			
ポリエチレン管継手工		口				第0002号施工単価表
径150mm メカニカル継手をする			2			
丸型ジョイント接合工		口				第0008号施工単価表
径150mm			2			
硬質塩化ビニル管切断工		口				第0011号施工単価表
径150mm			4			
フランジ継手工		口				第0047号施工単価表
径75(80)mm JWVA 7.5K (0.74MPa)			2			
ストップ-設置工 (ビニル管)		基				
φ 150			2			
硬質塩化ビニル管据付工		m				第0048号施工単価表
径75mm			8			
硬質塩化ビニル管		口				第0049号施工単価表
径75mm			10			
硬質塩化ビニル管切断工		口				第0050号施工単価表
径75mm			4			
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)		基				第0051号施工単価表
径100mm以下 たて型			1			

第 0015 号 明細表 労務費 (φ 150mm)

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)		基				第0009号施工単価表
径150mm たて型			2			
仕切弁室工 F24型 H=1.2m		箇所				第0015号単価表
φ 150～φ 200			2			
仕切弁室工 F20型 H=1.2m		箇所				第0016号単価表
φ 50～φ 100			1			
ストップ弁室工 H=1.2m		箇所				第0052号施工単価表
設置			2			
明示テープ工		m				第0004号単価表
φ 75mm以上 幅 5cm			11			
埋設ソト工		m				第0005号単価表
2倍折込み W=150			8.7			
合 計						

第 0016 号 明細表 土工費 (φ 150mm)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ)						CB430510 (0001)
アスファルト舗装版 15cm以下		m	23			
舗装版直接掘削・積込工						第0015号施工単価表
		m2	7			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)						第0016号施工単価表
砂・砂質土		m3	6			
床掘り (施工パッケージ)						CB210030 (0002)
土砂		m3	0.9			
管路埋戻工 (機械埋戻)						第0017号施工単価表
		m3	2			
クッション用砂						第0018号施工単価表
管路埋戻工 (機械埋戻)						第0018号施工単価表
流用土		m3	4			
アスファルト塊運搬費						第0019号施工単価表
		m3	0.3			
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)						
		m3	0.3			
発生土運搬費						第0020号施工単価表
		m3	3			
路盤工						第0021号施工単価表
上層路盤 施工厚= 12 cm 粒度調整砕石		m2	7			
表層工・人力施工 (車道・路肩)						第0022号施工単価表
仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3		m2	7			
試掘土工 (E-1)						第0006号単価表
町道 車道 H=0.90m		箇所	1			
合 計						

第 0017 号 明細表 材料費 (φ 75mm)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EF直管 (フレント)	本				
JWWA K144 φ 75×5 000		1			
EF継手 ソケット	個				
JWWA K145 φ 75		1			
EF継手 45° ベント (片受)	個				
JWWA K145 φ 75		4			
EF継手 Sベント (片受) 300H	個				
JWWA K145 φ 75		2			
EF継手 フランジ短管 (受口付)	個				
JWWA K145 φ 75 ハッキン付 (GF7.5k)		3			
EF継手 チーズ (両受)	個				
JWWA K145 φ 75×φ 75		1			
PE挿口付ツブシール仕切弁	基				
φ 75		1			
PVジョイント	個				
抜止付 φ 75		2			
FCD仕切弁 (浅埋対応)	基				
7.5K 内面粉体 φ 75		1			
マカフランジ (ショート・粉体)	個				
離脱防止一体型 φ 75		1			
硬質ポリ塩化ビニル管 (VW-HI)	本				
φ 75×4 000		1			
VP 90° エルボ (HI)	個				
φ 75		2			
フランジ継手材 GF7.5k	組				
SUS304・カスケット1号・ホルト φ 75		4			

第 0017 号 明細表 材料費 (φ 75mm)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ストップ ビニル管用		個				
φ 75			1			
不断水割T字管 ソフトシル弁付 ビニル管用		個				
φ 75×75 RF7.5k			2			
仕切弁室 φ 50～100 (H=0.60m)		組				
20蓋 25H10 25AC15 S60			1			
仕切弁室 φ 50～100 (H=0.90m)		組				
20蓋 25A15 25B10 25C30 S60			2			
ストップ弁室 φ 100～150 (H=0.90m)		組				
止水栓ボックス (伸縮型) 内径 φ 100 蓋F CD 70型			1			
明示テープ		m				
幅 5cm			7			
埋設シート		m				
2倍折込み W=150			5.9			
合 計						

第 0018 号 明細表 労務費 (φ 75mm)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工 径75mm	m	6.5			第0046号施工単価表
ポリエチレン管継手工 φ 75mm 融着 1口継手	箇所	9			第0014号単価表
ポリエチレン管継手工 φ 75mm 融着 2口継手	箇所	2			第0017号単価表
ポリエチレン管継手工 径75mm メカニカル継手をする	口	2			第0053号施工単価表
ポリエチレン管切断工 径75mm	口	3			第0054号施工単価表
丸型ジョイント接合工 径75mm以下	口	3			第0055号施工単価表
硬質塩化ビニル管据付工 径75mm	m	2.2			第0048号施工単価表
硬質塩化ビニル管 径75mm	口	4			第0049号施工単価表
硬質塩化ビニル管切断工 径75mm	口	3			第0050号施工単価表
フランジ継手工 径75(80)mm JWVA 7.5K (0.74MPa)	口	4			第0047号施工単価表
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径100mm以下 たて型	基	2			第0051号施工単価表
ストップ-設置工 (ビニル管) φ 75	基	1			
不断水連絡工 (ビニル管) φ 75×φ 75	箇所	2			第0056号施工単価表

第 0018 号 明細表 労務費 (φ 75mm)

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁室工 F20型 H=0.6m φ 50～φ 100	箇所	1			第0009号単価表
仕切弁室工 F20型 H=0.9m φ 50～φ 100	箇所	2			第0018号単価表
ストップ弁室工 H=0.60m 設置	箇所	1			第0057号施工単価表
明示テープ工 φ 75mm以上 幅 5cm	m	7			第0004号単価表
埋設シート工 2倍折込み W=150	m	5.9			第0005号単価表
合 計					

第 0019 号 明細表 土工費 (φ75mm)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断 (施工パッケージ)	m				CB430510(0001)	
アスファルト舗装版 15cm以下		20				
舗装版直接掘削・積込工	m ²				第0015号施工単価表	
		7				
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	m ³				第0016号施工単価表	
砂・砂質土		4				
床掘り (施工パッケージ)	m ³				CB210030(0002)	
土砂		1				
管路埋戻工 (機械埋戻)	m ³				第0017号施工単価表	
クッション用砂		2				
管路埋戻工 (機械埋戻)	m ³				第0018号施工単価表	
流用土		2				
アスファルト塊運搬費	m ³				第0019号施工単価表	
		0.3				
アスファルト塊運搬費	m ³				第0024号施工単価表	
		0.3				
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m ³					
		0.3				
発生土運搬費	m ³				第0020号施工単価表	
		3				
路盤工	m ²				第0021号施工単価表	
上層路盤 施工厚= 12 cm 粒度調整碎石		7				
表層工・人力施工 (車道・路肩)	m ²				第0022号施工単価表	
仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m ³		7				
試掘土工 (E-1)	箇所				第0006号単価表	
町道 車道 H=0.90m		1				

第 0019 号 明細表 土工費 (φ75mm)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合 計						

第 0020 号 明細表 材料費 (減圧弁)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減圧弁室 (レゾコン製)	1800×1000×1500H (蓋等すべて含む)	基				
			1			
減圧弁	二次側一定 7.5K φ75	基				
			1			
1F 短管	SUS304 φ75×1000	本				
			2			
ソフソール仕切弁 (丸ハンドル仕様)	7.5K 内外面粉体 φ75	基				
			2			
ストレーナー	7.5K 内外面粉体 φ75	基				
			1			
伸縮管 (内外面粉体)	7.5K φ75 L=200	個				
			1			
フランジ継手材 GF7.5k	SUS304・ガスカート1号・ボルト φ75	組				
			6			
合 計						

第 0021 号 明細表 労務費 (減圧弁)

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
減圧弁据付工		基				第0019号単価表
プレコンクリート製	1800×1000×H1500		1			
フランジ継手工		口				第0047号施工単価表
	径75(80)mm JWVA 7.5K (0.74MPa)		6			
鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)		基				第0051号施工単価表
	径100mm以下 たて型		2			
減圧弁据付工		基				第0058号施工単価表
	径75mm		1			
基礎コンクリート工		m3				第0059号施工単価表
	無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		0.14			
型枠		m2				第0060号施工単価表
	一般型枠		0.35			
基礎砕石 (施工パッケージ)		m2				CB221110(0006)
	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～ 0 小型車割増無し		2.87			
補強コンクリート工		m3				第0061号施工単価表
	無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		0.25			
型枠		m2				第0026号施工単価表
	一般型枠		2.03			
合 計						

第 0022 号 明細表 土工費 (減圧弁)

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ)	m				CB430510 (0001)
アスファルト舗装版 15cm以下		18			
舗装版直接掘削・積込工	m ²				第0015号施工単価表
		21			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	m ³				第0016号施工単価表
砂・砂質土		31			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m ³				第0018号施工単価表
流用土		25			
アスファルト塊運搬費	m ³				第0019号施工単価表
		1			
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m ³				
		1			
発生土運搬費	m ³				第0020号施工単価表
		6			
路盤工	m ²				第0021号施工単価表
上層路盤 施工厚= 12 cm 粒度調整碎石		21			
表層工・人力施工 (車道・路肩)	m ²				第0022号施工単価表
仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m ³		21			
合 計					

第 0930 号 明細表 安全費

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 A		人				
交通誘導警備員 B		人				
合 計						

ポリエチレン管据付工		第0001号施工単価表				
径150mm		10 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

ポリエチレン管継手工		第0002号施工単価表				
径150mm メカニカル継手をする		1 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

ポリエチレン管切断工		第0003号施工単価表				
径150mm		1 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

鋳鉄管布設工		第0004号施工単価表				
径150mm		10 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表	
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

メカニカル特殊継手工				第0005号施工単価表		
径150mm				1 口 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

鋳鉄管切断				第0006号施工単価表		
エンジンカッター 径150mm				1 口 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
エンジンカッター損料 径150mm	日				第0007号施工単価表	
諸雑費	式	1				
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

エンジンカッター損料				第0007号施工単価表		
径150mm				1 日 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
エンジンカッター損料	日					
φ150 エンジンカッター	日					
合計	日	1				
単位当り	日	1	当り			

刃型ジョイント接合工				第0008号施工単価表		
径150mm				1 口 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)

第0009号施工単価表

径150mm たて型

1 基 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表
合計	基	1			
単位当り	基	1	当り		

硬質塩化ビニル管据付工

第0010号施工単価表

径150mm

10 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10			
単位当り	m	1	当り		

硬質塩化ビニル管切断工

第0011号施工単価表

径150mm

1 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	口	1			
単位当り	口	1	当り		

フランジ継手工

第0012号施工単価表

径150mm JWVA 7.5K (0.74MPa)

1 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	口	1			
単位当り	口	1	当り		

ストップ弁室工 H=0.9m
設置

第0013号施工単価表
1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

既設鋼管切断工
呼び厚さB種 径150mm 野書き～開先加工 切断

第0014号施工単価表
1 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工	人				
諸雑費	式	1			
合計	口	1			
単位当り	口	1	当り		

舗装版直接掘削・積込工

第0015号施工単価表

100 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0003号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m2	100			
単位当り	m2	1	当り		

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

第0016号施工単価表

砂・砂質土

100 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0004号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m3	100			
単位当り	m3	1	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）

第0017号施工単価表

クッション用砂

100 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0004号運転単価表
タンバ運転費	日				第0005号運転単価表
クッション用砂	m3	126			
諸雑費	式	1			
合計	m3	100			
単位当り	m3	1	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）

第0018号施工単価表

流用土

100 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0004号運転単価表
タンバ運転費	日				第0005号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m3	100			
単位当り	m3	1	当り		

アスファルト塊運搬費

第0019号施工単価表

10 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0006号運転単価表
合計	m3	10			
単位当り	m3	1	当り		

発生土運搬費		第0020号施工単価表 10 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費	日				第0006号運転単価表	
合計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

路盤工		第0021号施工単価表 100 m2 当り				
上層路盤 施工厚= 12 cm 粒度調整碎石						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
粒度調整碎石 M-30	m3	15.24				
タンパ運転費	日				第0007号運転単価表	
諸雑費	式	1				
合計	m2	100				
単位当り	m2	1	当り			

表層工・人力施工（車道・路肩）

第0022号施工単価表

仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度
2350kg/m3

100 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
再生密粒度アスコン (13)	t	7.54			第0023号施工単価表
アスファルト乳剤 PK-3	リットル				
振動ローラ運転	日				
振動コンパクタ運転費	日				第0009号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m2	100			
単位当り	m2	1	当り		

再生密粒度アスコン (13)				第0023号施工単価表 1 t 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
再生密粒度アスコン (13)	t	1				
合計	t	1				
単位当り	t	1	当り			

アスファルト塊運搬費				第0024号施工単価表 10 m3 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費	日				第0006号運転単価表	
合計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し				第0025号施工単価表 10 m3 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下, 小型車割増無し	m3	10			CB240010(0003)	
合計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

型枠 一般型枠		第0026号施工単価表 100 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠（施工パッケージ） 一般型枠	m2	100			CB240210(0004)	
合計	m2	100				
単位当り	m2	1	当り			

ポリエチレン管据付工 径25mm		第0027号施工単価表 10 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

ポリエチレン管据付工		第0028号施工単価表				
径30mm		10 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

ポリエチレン管継手工		第0029号施工単価表				
径25mm 融着継手としない		1 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

ポリエチレン管継手工				第0030号施工単価表		
径30mm 融着継手としない				1 口 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

ポリエチレン管切断工				第0031号施工単価表		
径25mm				1 口 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

ポリエチレン管切断工
径30mm

第0032号施工単価表
1 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	口	1			
単位当り	口	1	当り		

サドル分水栓建込み工
本管呼び径 150mm 給水管呼び径 ϕ 30 ビニル管

第0033号施工単価表
1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

空気弁撤去工 径16～25mm		第0034号施工単価表 1 基 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	基	1				
単位当り	基	1	当り			

舗装版直接掘削・積込工		第0035号施工単価表 100 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転費	時間				第0010号運転単価表	
諸雑費	式	1				
合計	m2	100				
単位当り	m2	1	当り			

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

第0036号施工単価表

砂・砂質土

100 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0011号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m3	100			
単位当り	m3	1	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）

第0037号施工単価表

RC-40

100 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0011号運転単価表
タンバ運転費	日				第0005号運転単価表
再生クラッシャーラン RC-40	m3	126			
諸雑費	式	1			
合計	m3	100			
単位当り	m3	1	当り		

アスファルト塊運搬費

第0038号施工単価表

10 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0012号運転単価表
合計	m3	10			
単位当り	m3	1	当り		

発生土運搬費		第0039号施工単価表 10 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費	日				第0012号運転単価表	
合計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

路盤工		第0040号施工単価表 100 m2 当り				
上層路盤 施工厚= 15 cm 粒度調整砕石						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
粒度調整砕石 M-30	m3	19.05				
タンパ運転費	日				第0007号運転単価表	
諸雑費	式	1				
合計	m2	100				
単位当り	m2	1	当り			

表層工・人力施工（車道・路肩）

第0041号施工単価表

仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度
2350kg/m3

100 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
再生密粒度アスコン (13)	t	12.57			第0023号施工単価表
アスファルト乳剤 PK-3	リットル				
振動ローラ運転	日				
振動コンパクタ運転費	日				第0009号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m2	100			
単位当り	m2	1	当り		

鑄鉄管切断 エンジンカッター 径100mm		第0042号施工単価表 1 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
エンジンカッター損料 径100mm	日				第0043号施工単価表	
諸雑費	式	1				
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

エンジンカッター損料 径100mm		第0043号施工単価表 1 日 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
エンジンカッター損料 φ100 エンジンカッター	日					
合計	日	1				
単位当り	日	1	当り			

幼型ジョイント接合工
径100mm

第0044号施工単価表
1 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	口	1			
単位当り	口	1	当り		

不断水連絡工 (ビニル管)		第0045号施工単価表				
φ150×φ150		1 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
配管工	人					
普通作業員	人					
不断水穿孔機 φ150	日					
諸雑費	式	1				
合計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

ポリエチレン管据付工		第0046号施工単価表				
径75mm		10 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

フランジ継手工

第0047号施工単価表

径75(80)mm JWVA 7.5K (0.74MPa)

1 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	口	1			
単位当り	口	1	当り		

硬質塩化ビニル管据付工

第0048号施工単価表

径75mm

10 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10			
単位当り	m	1	当り		

硬質塩化ビニル管		第0049号施工単価表				
径75mm		2 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	2				
単位当り	口	1	当り			

硬質塩化ビニル管切断工		第0050号施工単価表				
径75mm		1 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)

第0051号施工単価表

径100mm以下 たて型

1 基 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表
合計	基	1			
単位当り	基	1	当り		

スッパ[°]-弁室工 H=1.2m

第0052号施工単価表

設置

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

ポリエチレン管継手工
径75mm メカニカル継手をする

第0053号施工単価表
1 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	口	1			
単位当り	口	1	当り		

ポリエチレン管切断工
径75mm

第0054号施工単価表
1 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	口	1			
単位当り	口	1	当り		

幼型ジョイント接合工
径75mm以下

第0055号施工単価表
1 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	口	1			
単位当り	口	1	当り		

不断水連絡工 (ビニル管)		第0056号施工単価表				
φ 75×φ 75		1 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
配管工	人					
普通作業員	人					
不断水穿孔機 φ 75	日					
諸雑費	式	1				
合計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

ストッパ ^o -弁室工 H=0.60m		第0057号施工単価表				
設置		1 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

減圧弁据付工 径75mm		第0058号施工単価表 1 基 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	基	1				
単位当り	基	1	当り			

基礎コンクリート工 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		第0059号施工単価表 10 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下, 小型車割増無し	m3	10			CB240010(0003)	
合計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

型枠 一般型枠		第0060号施工単価表 100 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠 (施工パッケージ) 一般型枠	m2	100			CB240210(0005)	
合計	m2	100				
単位当り	m2	1	当り			

補強コンクリート工

第0061号施工単価表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し

10 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C =60%以下, 小型車割増無し	m3	10			CB240010(0003)
合計	m3	10			
単位当り	m3	1	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	名称	単位	標準単価	積算単価	条件
CB430510(0001)	舗装版切断 (施工パッケージ)	m			舗装版種別=アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚=15cm以下
CB210030(0002)	床掘り (施工パッケージ)	m3			土質区分=土砂
CB240010(0003)	コンクリート (施工パッケージ)	m3			構造物識別=無筋・鉄筋構造物, コンクリート規格=18-8-25(高炉), 水セメント比=W/C=60%以下, 小型車割増=小型車割増無し
CB240210(0004)	型枠 (施工パッケージ)	m2			型枠の種類=一般型枠
CB240210(0005)	型枠 (施工パッケージ)	m2			型枠の種類=一般型枠
CB221110(0006)	基礎砕石 (施工パッケージ)	m2			砕石の厚さ=7.5cm超 12.5cm以下, 砕石の種類=再生クラッシュラン 40~0, 小型車割増=小型車割増無し

ポリエチレン管継手工 φ150mm 融着 1口継手				第0001号単価表 1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

ポリエチレン管継手工 φ150mm 融着 2口継手				第0002号単価表 1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

仕切弁室工 F24型 H=0.6m φ150～φ200				第0003号単価表 1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

明示テープ工 φ75mm以上 幅5cm				第0004号単価表 100 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	m	100				
単位当り	m	1	当り			

埋設シート工 2倍折込み W=150				第0005号単価表 100 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	m	100				
単位当り	m	1	当り			

試掘土工 (E-1) 町道 車道 H=0.90m				第0006号単価表 1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	3			CB430510(0001)	
舗装版直接掘削・積込工	m2	0.5			第0015号施工単価表	
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	m3	0.38			第0016号施工単価表	
床掘り (施工パッケージ) 土砂	m3	0.05			CB210030(0002)	
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3	0.05			第0017号施工単価表	
管路埋戻工 (機械埋戻) 流用土	m3	0.33			第0018号施工単価表	
アスファルト塊運搬費	m3	0.03			第0024号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.03				
発生土運搬費	m3	0.1			第0020号施工単価表	
路盤工 上層路盤 施工厚= 12 cm 粒度調整碎石	m2	0.5			第0021号施工単価表	
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	0.5			第0022号施工単価表	
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

コンクリート巻立工 18-8-25 W/C=60%以下				第0007号単価表 1 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m ³	0.14			第0025号施工単価表	
型枠 一般型枠	m ²	0.8			第0026号施工単価表	
合 計	m	1				
単位当り	m	1	当り			

スライス弁設置工 φ 30mm				第0008号単価表 1 基 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
合 計	基	1				
単位当り	基	1	当り			

仕切弁室工 F20型 H=0.6m φ 50～φ 100				第0009号単価表 1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

明示テープ工 φ50mm以下 幅 5cm				第0010号単価表 100 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	m	100				
単位当り	m	1	当り			

既設空気弁室鉄蓋撤去工				第0011号単価表 1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

既設弁室鉄蓋撤去土工 (F-3)
 国道・県道 車道 H=1.20m

第0012号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	4			CB430510(0001)
舗装版直接掘削・積込工	m ²	1			第0035号施工単価表
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	m ³	0.13			第0036号施工単価表
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m ³	0.05			第0037号施工単価表
アスファルト塊運搬費	m ³	0.05			第0038号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m ³	0.05			
発生土運搬費	m ³	0.08			第0039号施工単価表
路盤工 上層路盤 施工厚= 15 cm 粒度調整砕石	m ²	1			第0040号施工単価表
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m ³	m ²	1			第0041号施工単価表
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

仕切弁室工 F24型 H=0.9m φ150～φ200				第0013号単価表 1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

ポリエチレン管継手工 φ75mm 融着 1口継手				第0014号単価表 1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

仕切弁室工 F24型 H=1.2m φ 150～φ 200					第0015号単価表 1 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

仕切弁室工 F20型 H=1.2m φ 50～φ 100					第0016号単価表 1 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

ポリエチレン管継手工 φ75mm 融着 2口継手				第0017号単価表 1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

仕切弁室工 F20型 H=0.9m φ50～φ100				第0018号単価表 1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

減圧弁室据付工
 レジンコンクリート製 1800×1000×H1500

第0019号単価表
 1 基 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
合 計	基	1			
単位当り	基	1	当り		