

平成26年度（繰越）

施工場所	三重県多気郡多気町 色太・丹生・出江 地内
工事名	平成26年度（繰越） 多気町水道事業 勢和地区 配水管切替工事（丹生配水系）
設計金額	内 訳 請 負 額 内消費税相当額 直 営 額
施工期間	契 約 日 ~ 平 成 27 年 9 月 30 日
事業量	<p>【色太】</p> <p>配水管切替 $\phi 75\text{mm} \sim \phi 150\text{mm}$ N= 11 箇所</p> <p>消火栓切替・設置 $\phi 75\text{mm}$ N= 2 基</p> <p>給水管切替 $\phi 20\text{mm} \sim \phi 40\text{mm}$ N= 17 箇所</p> <p>既設管・鉄蓋撤去 N= 15 箇所</p> <p>【丹生】</p> <p>配水管切替 $\phi 150\text{mm}$ N= 4 箇所</p> <p>消火栓切替・設置 $\phi 75\text{mm}$ N= 2 基</p> <p>給水管切替 $\phi 20\text{mm} \sim \phi 75\text{mm}$ N= 7 箇所</p> <p>既設管・鉄蓋撤去 N= 16 箇所</p> <p>【出江】</p> <p>配水管切替 $\phi 150\text{mm}$ N= 1 箇所</p>
備考	

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
色太地区				式	1			
配水管切替工事 (φ 150mm)				式	1			
材料費 (φ 150mm)				式	1			第 0001 号 明細表
労務費 (φ 150mm)				式	1			第 0002 号 明細表
土工費 (φ 150mm)				式	1			第 0003 号 明細表
配水管切替工事 (φ 100mm)				式	1			
材料費 (φ 100mm)				式	1			第 0004 号 明細表
労務費 (φ 100mm)				式	1			第 0005 号 明細表
土工費 (φ 100mm)				式	1			第 0006 号 明細表
配水管切替工事 (φ 75mm)				式	1			
材料費 (φ 75mm)				式	1			第 0007 号 明細表
労務費 (φ 75mm)				式	1			第 0008 号 明細表
土工費 (φ 75mm)				式	1			第 0009 号 明細表

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓切替・設置工事				式				
					1			
材料費（消火栓）				式				第 0010 号 明細表
					1			
労務費（消火栓）				式				第 0011 号 明細表
					1			
土工費（消火栓）				式				第 0012 号 明細表
					1			
給水管切替工事				式				
					1			
材料費（給水管）				式				第 0013 号 明細表
					1			
労務費（給水管）				式				第 0014 号 明細表
					1			
土工費（給水管）				式				第 0015 号 明細表
					1			
既設管・鉄蓋撤去工事				式				
					1			
材料費（撤去）				式				第 0016 号 明細表
					1			
労務費（撤去）				式				第 0017 号 明細表
					1			
土工費（撤去）				式				第 0018 号 明細表
					1			
丹生地区				式				
					1			
配水管切替工事（φ150mm）				式				
					1			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費 (φ 150mm)				式				第 0019 号 明細表
					1			
労務費 (φ 150mm)				式				第 0020 号 明細表
					1			
土工費 (φ 150mm)				式				第 0021 号 明細表
					1			
消火栓切替・設置工事				式				
					1			
材料費 (消火栓)				式				第 0022 号 明細表
					1			
労務費 (消火栓)				式				第 0023 号 明細表
					1			
土工費 (消火栓)				式				第 0024 号 明細表
					1			
給水管切替工事				式				
					1			
材料費 (給水管)				式				第 0025 号 明細表
					1			
労務費 (給水管)				式				第 0026 号 明細表
					1			
土工費 (給水管)				式				第 0027 号 明細表
					1			
既設管・鉄蓋撤去工事				式				
					1			
材料費 (撤去)				式				第 0028 号 明細表
					1			
労務費 (撤去)				式				第 0029 号 明細表
					1			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土工費 (撤去)				式				第 0030 号 明細表
					1			
出江地区				式				
					1			
配水管切替工事 (φ 150mm)				式				
					1			
材料費 (φ 150mm)				式				第 0031 号 明細表
					1			
労務費 (φ 150mm)				式				第 0032 号 明細表
					1			
土工費 (φ 150mm)				式				第 0033 号 明細表
					1			
直接工事費計				式				
					1			
共通仮設費計				式				
					1			
安 全 費				式				第 0930 号 明細表
					1			
共通仮設費 (率分)				式				
					1			
純工事費				式				
					1			
現場管理費				式				
					1			
工事原価				式				
					1			
一般管理費等				式				
					1			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式				
					1			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1			
本工事費計				式				
					1			

第 0001 号 明細表 材料費 (φ 150mm)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
EF直管 (受口付)						
JWWA K144	φ 150×5 000	本	4			
EF継手 ソケット						
JWWA K145	φ 150	個	2			
EF継手 45° ベント (片受)						
JWWA K145	φ 150	個	3			
EF継手 Sベント (片受) 600H						
JWWA K145	φ 150	個	1			
EF継手 フランジ短管 (受口付)						
JWWA K145	φ 150 ハッキン付 (GF7.5k)	個	1			
PF継手 フランジ短管 (フランジ・アダプタ)						
JWWA K145	φ 150 ハッキン付 (GF7.5k)	個	3			
PPジョイント						
抜止付	φ 150	個	1			
PVジョイント						
抜止付	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管 K形 直管 3種						
φ 150×5 000 (粉体)		本	1			
ダクタイル鋳鉄管 K形 曲管 45°						
φ 150 内面粉体		個	4			
ダクタイル鋳鉄管 K形 継ぎ輪						
φ 150 内面粉体		個	2			
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管1号						
φ 150 内面粉体 GF7.5k		個	2			
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管2号						
φ 150 内面粉体 GF7.5k		個	1			

第 0001 号 明細表 材料費 (φ 150mm)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名称 規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル接合部品 (K形特殊) φ 150 (ワイト)	組	11			
フランジ継手材 GF7.5k SUS304・カスケット1号・ホルト φ 150	組	7			
ダクタイル鋳鉄管 K形 帽 抜止付 φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管 K形 帽 抜止付 φ 100	個	1			
塩ビ管用帽 (粉体) プラグ 20A付 φ 150	個	1			
ストップ 鋳鉄管用 φ 150	個	2			
ストップ 鋳鉄管用 φ 100	個	1			
ストップ ビニル管用 φ 150	個	1			
不断水割T字管 ソフトシル弁付 鋳鉄管用 φ 150×150 RF7.5k	個	4			
不断水割T字管 ソフトシル弁付 ビニル管用 φ 150×150 RF7.5k	個	3			
仕切弁室 φ 150~200 (H=0.90m) 24蓋 25A15 25C30 S80	組	3			
仕切弁室 φ 150~200 (H=1.20m) 24蓋 25A15 25B30 25C30 S80	組	2			
ストップ弁室 φ 100~150 (H=0.90m) 止水栓ボックス (伸縮型) 内径 φ 100 蓋F CD 70型	組	2			

第 0001 号 明細表 材料費 (φ 150mm)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ストッパ [°] -弁室	φ 100~150 (H=1.20m)	組				
止水栓ボックス (伸縮型) 内径 φ 100 蓋F CD 90型			2			
明示テープ [°]	幅 5cm	m				
			30.6			
埋設シート	2倍折込み W=150	m				
			29.8			
合 計						

第 0002 号 明細表 労務費 (φ 150mm)

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工		m				第0001号施工単価表
径150mm			21.1			
ポリエチレン管継手工		箇所				第0001号単価表
φ 150mm 融着 1口継手			9			
ポリエチレン管継手工		箇所				第0002号単価表
φ 150mm 融着 2口継手			2			
ポリエチレン管継手工		口				第0002号施工単価表
径150mm メカニカル継手をする			3			
ポリエチレン管切断工		口				第0003号施工単価表
径150mm			7			
鋳鉄管布設工		m				第0004号施工単価表
径150mm			6.9			
メカニカル特殊継手工		口				第0005号施工単価表
径150mm			11			
鋳鉄管切断		口				第0006号施工単価表
エンジンカッター 径150mm			7			
鋳鉄管切断		口				第0008号施工単価表
エンジンカッター 径100mm			2			
丸型ジョイント接合工		口				第0010号施工単価表
径150mm			4			
丸型ジョイント接合工		口				第0011号施工単価表
径100mm			1			
硬質塩化ビニル管切断工		口				第0012号施工単価表
径150mm			4			
フランジ継手工		口				第0013号施工単価表
径150mm JWVA 7.5K (0.74MPa)			7			

第 0002 号 明細表 労務費 (φ 150mm)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名称 規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ストップ設置工 (鑄鉄管) φ 150	基	2			
ストップ設置工 (鑄鉄管) φ 100	基	1			
ストップ設置工 (ビニル管) φ 150	基	1			
不断水連絡工 (鑄鉄管) φ 150 × φ 150	箇所	4			第0014号施工単価表
不断水連絡工 (ビニル管) φ 150 × φ 150	箇所	3			第0015号施工単価表
仕切弁室工 F24型 H=0.9m φ 150 ~ φ 200	箇所	3			第0003号単価表
仕切弁室工 F24型 H=1.2m φ 150 ~ φ 200	箇所	2			第0004号単価表
ストップ弁室工 H=0.9m 設置	箇所	2			第0016号施工単価表
ストップ弁室工 H=1.2m 設置	箇所	2			第0017号施工単価表
明示テープ工 φ 75mm以上 幅 5cm	m	30.6			第0005号単価表
埋設シート工 2倍折込み W=150	m	29.8			第0006号単価表
合 計					

第 0003 号 明細表 土工費 (φ 150mm)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ)						CB430510 (0001)
アスファルト舗装版 15cm以下		m	82			
舗装版直接掘削・積込工		m2	18			第0018号施工単価表
舗装版直接掘削・積込工		m2	10			第0019号施工単価表
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)		m3	19			第0020号施工単価表
砂・砂質土		m3	9			第0021号施工単価表
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)		m3	9			第0021号施工単価表
砂・砂質土		m3	9			第0021号施工単価表
床掘り (施工パッケージ)		m3	5			CB210030 (0002)
土砂		m3	5			
管路埋戻工 (機械埋戻)		m3	6			第0022号施工単価表
クッション用砂		m3	6			
管路埋戻工 (機械埋戻)		m3	3			第0023号施工単価表
クッション用砂		m3	3			
管路埋戻工 (機械埋戻)		m3	14			第0024号施工単価表
流用土		m3	14			
管路埋戻工 (機械埋戻)		m3	6			第0025号施工単価表
RC-40		m3	6			
アスファルト塊運搬費		m3	0.9			第0026号施工単価表
アスファルト塊運搬費		m3	0.5			第0027号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)		m3	0.9			

第 0003 号 明細表 土工費 (φ 150mm)

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.5			
発生土運搬費	m3	9			第0028号施工単価表
発生土運搬費	m3	10			第0029号施工単価表
路盤工 上層路盤 施工厚= 12 cm 粒度調整砕石	m2	18			第0030号施工単価表
路盤工 上層路盤 施工厚= 10 cm 粒度調整砕石	m2	10			第0031号施工単価表
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	18			第0032号施工単価表
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	8			第0034号施工単価表
表層工・人力施工 (歩道) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2200kg/m3	m2	2			第0035号施工単価表
土留工 (機械施工) 軽量鋼矢板 H=2.0m	m	7			第0007号単価表
試掘土工 (E-1) 町道 車道 H=0.90m	箇所	3			第0008号単価表
試掘土工 (E-2) 町道 車道 H=1.20m	箇所	3			第0009号単価表
試掘土工 (E-4) 国道・県道 車道 H=1.20m	箇所	1			第0010号単価表
試掘土工 (E-5) 国道・県道 歩道 H=1.20m	箇所	1			第0011号単価表

第 0003 号 明細表 土工費 (φ 150mm)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0004 号 明細表 材料費 (φ100mm)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
EF直管 (受口付)						
JWWA K144	φ100×5 000	本	8			
EF継手 ソケット						
JWWA K145	φ100	個	4			
EF継手 45° ベント (片受)						
JWWA K145	φ100	個	4			
EF継手 22 1/2° ベント (両受)						
JWWA K145	φ100	個	1			
EF継手 Sベント (片受) 600H						
JWWA K145	φ100	個	4			
EF継手 フランジ短管 (受口付)						
JWWA K145	φ100 ハッキン付 (GF7.5k)	個	1			
PF継手 フランジ短管 (フランジ・アダプタ)						
JWWA K145	φ100 ハッキン付 (GF7.5k)	個	4			
PVジョイント						
抜止付	φ100	個	1			
フランジ継手材 GF7.5k						
SUS304・ガスカート1号・ボルト	φ100	組	5			
塩ビ管用帽 (粉体)						
プラグ 20A付	φ100	個	2			
ストップ ビニル管用						
φ100		個	2			
不断水割T字管 ソフトシル弁付 鋳鉄管用						
φ150×100 RF7.5k		個	3			
不断水割T字管 ソフトシル弁付 ビニル管用						
φ100×100 RF7.5k		個	2			

第 0004 号 明細表 材料費 (φ 100mm)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁室	φ 50~100 (H=1.20m)	組				
20蓋 25A15 25B20 25B20 25C30 S60			5			
ストップ弁室	φ 100~150 (H=1.20m)	組				
止水栓ボックス (伸縮型) 内径 φ 100 蓋F CD 90型			2			
明示テープ	幅 5cm	m				
			45.9			
埋設シート	2倍折込み W=150	m				
			44.9			
合 計						

第 0005 号 明細表 労務費 (φ100mm)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工		m				第0040号施工単価表
径100mm			44.1			
ポリエチレン管継手工		箇所				第0012号単価表
φ100mm 融着 1口継手			19			
ポリエチレン管継手工		箇所				第0013号単価表
φ100mm 融着 2口継手			4			
ポリエチレン管継手工		口				第0041号施工単価表
径100mm メカニカル継手をする			1			
ポリエチレン管切断工		口				第0042号施工単価表
径100mm			8			
硬質塩化ビニル管切断工		口				第0043号施工単価表
径100mm			6			
丸型ジョイント接合工		口				第0011号施工単価表
径100mm			3			
フランジ継手工		口				第0044号施工単価表
径100mm JWVA 7.5K (0.74MPa)			5			
ストップ-設置工 (ビニル管)		基				
φ100			2			
不断水連絡工 (铸铁管)		箇所				第0045号施工単価表
φ150×φ100			3			
不断水連絡工 (ビニル管)		箇所				第0046号施工単価表
φ100×φ100			2			
仕切弁室工 F20型 H=1.2m		箇所				第0014号単価表
φ50～φ100			5			
ストップ-弁室工 H=1.2m		箇所				第0017号施工単価表
設置			2			

第 0005 号 明細表 労務費 (φ 100mm)

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
明示テープ工						第0005号単価表
φ 75mm以上 幅 5cm		m	45.9			
埋設シート工						第0006号単価表
2倍折込み W=150		m	44.9			
合 計						

第 0006 号 明細表 土工費 (φ100mm)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断 (施工パッケージ)	m				CB430510 (0001)	
アスファルト舗装版 15cm以下		100				
舗装版直接掘削・積込工	m ²				第0018号施工単価表	
		13				
舗装版直接掘削・積込工	m ²				第0019号施工単価表	
		16				
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	m ³				第0020号施工単価表	
砂・砂質土		11				
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	m ³				第0021号施工単価表	
砂・砂質土		17				
床掘り (施工パッケージ)	m ³				CB210030 (0002)	
土砂		3				
管路埋戻工 (機械埋戻)	m ³				第0022号施工単価表	
クッション用砂		4				
管路埋戻工 (機械埋戻)	m ³				第0023号施工単価表	
クッション用砂		5				
管路埋戻工 (機械埋戻)	m ³				第0024号施工単価表	
流用土		6				
管路埋戻工 (機械埋戻)	m ³				第0025号施工単価表	
RC-40		12				
アスファルト塊運搬費	m ³				第0026号施工単価表	
		0.7				
アスファルト塊運搬費	m ³				第0027号施工単価表	
		0.8				
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m ³					
		0.7				

第 0006 号 明細表 土工費 (φ 100mm)

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.8			
発生土運搬費	m3	5			第0028号施工単価表
発生土運搬費	m3	19			第0029号施工単価表
路盤工 上層路盤 施工厚= 12 cm 粒度調整砕石	m2	13			第0030号施工単価表
路盤工 上層路盤 施工厚= 10 cm 粒度調整砕石	m2	16			第0031号施工単価表
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	13			第0032号施工単価表
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	14			第0034号施工単価表
表層工・人力施工 (歩道) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2200kg/m3	m2	2			第0035号施工単価表
土留工 (機械施工) 軽量鋼矢板 H=2.0m	m	7			第0007号単価表
試掘土工 (E-2) 町道 車道 H=1.20m	箇所	1			第0009号単価表
試掘土工 (E-4) 国道・県道 車道 H=1.20m	箇所	4			第0010号単価表
合 計					

第 0007 号 明細表 材料費 (φ75mm)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EF直管 (受口付) JWWA K144 φ75×5 000	本	2			
EF継手 ソケット JWWA K145 φ75	個	1			
EF継手 45° ベント (片受) JWWA K145 φ75	個	3			
EF継手 片受レテューサ φ100×φ75	個	1			
PE継手 レテューサ φ150×φ100	個	1			
PF継手 フランジ短管 (フランジ・アダプタ) JWWA K145 φ75 ハッキン付 (GF7.5k)	個	2			
PVジョイント 抜止付 φ75	個	1			
PVジョイント 抜止付 φ150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管 K形 直管 3種 φ75×4 000 (粉体)	本	1			
ダクタイル鋳鉄管 フランジ形 90° 曲管 φ75 内面粉体 GF-RF7.5k	個	1			
ダクタイル鋳鉄管 K形 曲管 45° φ75 内面粉体	個	2			
ダクタイル鋳鉄管 K形 継ぎ輪 φ75 内面粉体	個	1			
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管1号 φ75 内面粉体 GF7.5k	個	1			

第 0007 号 明細表 材料費 (φ 75mm)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル接合部品 (K形特殊) φ 75 (ワイト)	組	6			
フランジ継手材 GF7.5k SUS304・カスケット1号・ホルト φ 75	組	4			
塩ビ管用帽 (粉体) プラグ 20A付 φ 75	個	1			
塩ビ管用帽 (粉体) プラグ 20A付 φ 150	個	1			
K形受挿ソフソール仕切弁 (浅埋対応) 7.5K 内外面粉体 φ 75	基	1			
ストップ - ビニル管用 φ 75	個	2			
ストップ - ビニル管用 φ 150	個	2			
不断水割T字管 ソフソール弁付 鋳鉄管用 φ 150×75 RF7.5k	個	1			
不断水割T字管 ソフソール弁付 ビニル管用 φ 150×75 RF7.5k	個	1			
不断水割T字管 ソフソール弁付 ビニル管用 φ 75×75 RF7.5k	個	1			
仕切弁室 φ 50~100 (H=0.60m) 20蓋 25H10 25AC15 S60	組	1			
仕切弁室 φ 50~100 (H=0.90m) 20蓋 25A15 25B10 25C30 S60	組	2			
ストップ - 弁室 φ 100~150 (H=0.90m) 止水栓ボックス (伸縮型) 内径 φ 100 蓋F CD 70型	組	4			

第 0007 号 明細表 材料費 (φ 75mm)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
明示テープ 幅 5cm		m				
			11.4			
埋設シート 2倍折込み W=150		m				
			10.6			
合 計						

第 0008 号 明細表 労務費 (φ75mm)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工		m				第0047号施工単価表
径75mm			6.5			
ポリエチレン管据付工		m				第0001号施工単価表
径150mm			0.9			
ポリエチレン管継手工		箇所				第0015号単価表
φ75mm 融着 1口継手			5			
ポリエチレン管継手工		箇所				第0012号単価表
φ100mm 融着 1口継手			1			
ポリエチレン管継手工		箇所				第0016号単価表
φ75mm 融着 2口継手			1			
ポリエチレン管継手工		口				第0048号施工単価表
径75mm メカニカル継手をする			1			
ポリエチレン管継手工		口				第0002号施工単価表
径150mm メカニカル継手をする			1			
ポリエチレン管切断工		口				第0049号施工単価表
径75mm			2			
鋳鉄管布設工		m				第0050号施工単価表
径75mm以下			2.4			
メカニカル特殊継手工		口				第0051号施工単価表
径75mm以下			6			
鋳鉄管切断		口				第0052号施工単価表
エンジンカッター 径75mm			3			
カ型ジョイント接合工		口				第0054号施工単価表
径75mm以下			2			
カ型ジョイント接合工		口				第0010号施工単価表
径150mm			2			

第 0008 号 明細表 労務費 (φ 75mm)

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管切断工 径75mm	口	4			第0055号施工単価表
硬質塩化ビニル管切断工 径150mm	口	4			第0012号施工単価表
フランジ継手工 径150mm JWVA 7.5K (0.74MPa)	口	4			第0013号施工単価表
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径100mm以下 たて型	基	1			第0056号施工単価表
ストップ弁設置工 (ビニル管) φ 75	基	2			
ストップ弁設置工 (ビニル管) φ 150	基	2			
不断水連絡工 (鋳鉄管) φ 150×φ 75	箇所	1			第0057号施工単価表
不断水連絡工 (ビニル管) φ 150×φ 75	箇所	1			第0058号施工単価表
不断水連絡工 (ビニル管) φ 75×φ 75	箇所	1			第0059号施工単価表
仕切弁室工 F20型 H=0.6m φ 50～φ 100	箇所	1			第0017号単価表
仕切弁室工 F20型 H=0.9m φ 50～φ 100	箇所	2			第0018号単価表
ストップ弁室工 H=0.9m 設置	箇所	4			第0016号施工単価表
明示テープ工 φ 75mm以上 幅 5cm	m	11.4			第0005号単価表

第 0008 号 明細表 労務費 (φ 75mm)

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設ソト工						第0006号単価表
2倍折込み W=150		m	10.6			
合 計						

第 0009 号 明細表 土工費 (φ75mm)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名称 規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ)	m				CB430510 (0001)
アスファルト舗装版 15cm以下		17			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0018号施工単価表
		3			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0019号施工単価表
		2			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	m3				第0020号施工単価表
砂・砂質土		9			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	m3				第0021号施工単価表
砂・砂質土		2			
床掘り (施工パッケージ)	m3				CB210030 (0002)
土砂		3			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0022号施工単価表
クッション用砂		3			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0023号施工単価表
クッション用砂		0.7			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0024号施工単価表
流用土		8			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0025号施工単価表
RC-40		2			
アスファルト塊運搬費	m3				第0026号施工単価表
		0.2			
アスファルト塊運搬費	m3				第0027号施工単価表
		0.1			
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3				
		0.2			

第 0009 号 明細表 土工費 (φ 75mm)

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.1			
発生土運搬費	m3	4			第0028号施工単価表
発生土運搬費	m3	3			第0029号施工単価表
路盤工 上層路盤 施工厚= 12 cm 粒度調整砕石	m2	3			第0030号施工単価表
路盤工 上層路盤 施工厚= 10 cm 粒度調整砕石	m2	2			第0031号施工単価表
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	3			第0032号施工単価表
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	0.3			第0034号施工単価表
表層工・人力施工 (歩道) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2200kg/m3	m2	2			第0035号施工単価表
土留工 (機械施工) 軽量鋼矢板 H=2.0m	m	1			第0007号単価表
試掘土工 (E-1) 町道 車道 H=0.90m	箇所	2			第0008号単価表
試掘土工 (E-3) 町道 砂利道 H=0.90m	箇所	3			第0019号単価表
試掘土工 (E-5) 国道・県道 歩道 H=1.20m	箇所	1			第0011号単価表
合 計					

第 0010 号 明細表 材料費 (消火栓)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ソフシル形地下式単口消火栓		基				
RF 7.5k 排気弁付 φ75×65			2			
補修弁 (ホール式・レバー式) 7.5k		基				
φ75×150 内外面粉体 (GF-RF)			2			
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管		個				
φ75×200 内面粉体 GF-RF 7.5k			1			
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管		個				
φ75×400 内面粉体 GF-RF 7.5k			1			
硬質ポリ塩化ビニル管 (VW-HI)		本				
φ75×4 000			1			
フランジ継手材 GF7.5k		組				
SUS304・ガスカート1号・ボルト φ75			6			
塩ビ管用帽 (粉体)		個				
プラグ 20A付 φ75			1			
丸型 F付鋳鉄チース (座付・粉体)		個				
離脱防止一体型 φ75×75 GF7.5k			1			
不断水割T字管 ソフシル弁付 鋳鉄管用		個				
φ150×75 GF7.5k			1			
消火栓室 (単口 H=0.60)		組				
蓋50×40 A20 C20 S80			2			
明示テープ		m				
幅 5cm			1.1			
埋設シート		m				
2倍折込み W=150			1.1			
合 計						

第 0011 号 明細表 労務費 (消火栓)

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工						第0060号施工単価表
地下式 単口		ヶ所	2			
フランジ継手工						第0061号施工単価表
径75(80)mm JWVA 7.5K (0.74MPa)		口	4			
硬質塩化ビニル管据付工						第0062号施工単価表
径75mm		m	1.1			
硬質塩化ビニル管切断工						第0055号施工単価表
径75mm		口	3			
丸型ジョイント接合工						第0054号施工単価表
径75mm以下		口	3			
不断水連絡工 (鋳鉄管)						第0057号施工単価表
φ 150×φ 75		箇所	1			
消火栓室工 40×50型						第0020号単価表
H=0.6m		箇所	2			
明示テープ工						第0005号単価表
φ 75mm以上 幅 5cm		m	1.1			
埋設シート工						第0006号単価表
2倍折込み W=150		m	1.1			
合 計						

第 0012 号 明細表 土工費 (消火栓)

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ)	m				CB430510 (0001)
アスファルト舗装版 15cm以下		4			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0018号施工単価表
		1			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0019号施工単価表
		1			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	m3				第0020号施工単価表
砂・砂質土		0.5			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	m3				第0021号施工単価表
砂・砂質土		1			
床掘り (施工パッケージ)	m3				CB210030 (0002)
土砂		0.5			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0022号施工単価表
クッション用砂		0.1			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0023号施工単価表
クッション用砂		0.5			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0024号施工単価表
流用土		0.4			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0025号施工単価表
RC-40		1			
アスファルト塊運搬費	m3				第0026号施工単価表
		0.03			
アスファルト塊運搬費	m3				第0027号施工単価表
		0.03			
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3				
		0.03			

第 0012 号 明細表 土工費 (消火栓)

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.03			
発生土運搬費	m3	0.2			第0028号施工単価表
発生土運搬費	m3	2			第0029号施工単価表
路盤工 上層路盤 施工厚= 12 cm 粒度調整碎石	m2	1			第0030号施工単価表
路盤工 上層路盤 施工厚= 10 cm 粒度調整碎石	m2	1			第0031号施工単価表
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	1			第0032号施工単価表
表層工・人力施工 (歩道) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2200kg/m3	m2	1			第0035号施工単価表
土留工 (機械施工) 軽量鋼矢板 H=2.0m	m	1			第0007号単価表
合 計					

第 0013 号 明細表 材料費 (給水管)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管 (VW-HI)	φ 20×4 000	本	15			
硬質ポリ塩化ビニル管 (VW-HI)	φ 30×4 000	本	1			
硬質ポリ塩化ビニル管 (VW-HI)	φ 40×4 000	本	1			
VP ソケット (HI)	φ 20	個	32			
VP ソケット (HI)	φ 30	個	2			
VP ソケット (HI)	φ 40	個	6			
VP 径違いソケット (HI)	φ 20×φ 13	個	2			
VP 90° エルボ (HI)	φ 20	個	38			
VP 90° エルボ (HI)	φ 30	個	2			
VP 90° エルボ (HI)	φ 40	個	6			
VP キャップ (HI)	φ 13	個	1			
VP キャップ (HI)	φ 20	個	9			
VP キャップ (HI)	φ 30	個	1			

第 0013 号 明細表 材料費 (給水管)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
VP キャップ (HI)		個				
φ 40			3			
ワコ継手 (VP用・分止水用)		個				
φ 20			13			
ワコ継手 (VP用・分止水用)		個				
φ 30			1			
ワコ継手 (VP用・分止水用)		個				
φ 40			3			
サトル用キャップ		個				
φ 13			1			
サトル用キャップ		個				
φ 20			2			
サトル分水栓 (鋳鉄用) ホール式		個				
φ 150 × φ 20			10			
サトル分水栓 (鋳鉄用) ホール式		個				
φ 150 × φ 30			1			
サトル分水栓 (鋳鉄用) ホール式		個				
φ 150 × φ 40			3			
サトル分水栓 (ビニル用) ホール式		個				
φ 150 × φ 20			3			
密着コア (DIP : 内面粉体用)		個				
φ 20			10			
密着コア (DIP : 内面粉体用)		個				
φ 30			1			
密着コア (DIP : 内面粉体用)		個				
φ 40			3			

第 0013 号 明細表 材料費 (給水管)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
明示テープ 幅 5cm		m				
			61.6			
埋設シート 2倍折込み W=150		m				
			58			
合 計						

第 0014 号 明細表 労務費 (給水管)

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工						第0063号施工単価表
径20mm		m	57.6			
硬質塩化ビニル管据付工						第0064号施工単価表
径30mm		m	1			
硬質塩化ビニル管据付工						第0065号施工単価表
径40mm		m	3			
硬質塩化ビニル管						第0066号施工単価表
径13mm		口	3			
硬質塩化ビニル管						第0067号施工単価表
径20mm		口	151			
硬質塩化ビニル管						第0068号施工単価表
径30mm		口	9			
硬質塩化ビニル管						第0069号施工単価表
径40mm		口	27			
硬質塩化ビニル管切断工						第0070号施工単価表
径13mm		口	4			
硬質塩化ビニル管切断工						第0071号施工単価表
径20mm		口	60			
硬質塩化ビニル管切断工						第0072号施工単価表
径30mm		口	4			
硬質塩化ビニル管切断工						第0073号施工単価表
径40mm		口	12			
鋼管接合工 (ねじ切り)						第0074号施工単価表
径13mm		口	1			
鋼管接合工 (ねじ切り)						第0075号施工単価表
径20mm		口	2			

第 0014 号 明細表 労務費 (給水管)

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管接合取外し工(ねじ切り)	口				第0021号単価表
φ 13		1			
鋼管接合取外し工(ねじ切り)	口				第0022号単価表
φ 20		2			
サドル分水栓建込み工	箇所				第0076号施工単価表
本管呼び径 150mm 給水管呼び径 φ 20 铸铁管		10			
サドル分水栓建込み工	箇所				第0077号施工単価表
本管呼び径 150mm 給水管呼び径 φ 30 铸铁管		1			
サドル分水栓建込み工	箇所				第0078号施工単価表
本管呼び径 150mm 給水管呼び径 φ 40 铸铁管		3			
サドル分水栓建込み工	箇所				第0079号施工単価表
本管呼び径 150mm 給水管呼び径 φ 20 ビニル管		3			
明示テープ工	m				第0023号単価表
φ 50mm以下 幅 5cm		61.6			
埋設シート工	m				第0006号単価表
2倍折込み W=150		58			
合 計					

第 0015 号 明細表 土工費 (給水管)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 (施工パッケージ)	m				CB430510 (0001)	
アスファルト舗装版 15cm以下		120				
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0018号施工単価表	
		8				
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0019号施工単価表	
		22				
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	m3				第0020号施工単価表	
砂・砂質土		6				
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	m3				第0021号施工単価表	
砂・砂質土		18				
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0022号施工単価表	
クッション用砂		1				
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0023号施工単価表	
クッション用砂		4				
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0024号施工単価表	
流用土		4				
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0025号施工単価表	
RC-40		12				
アスファルト塊運搬費	m3				第0026号施工単価表	
		0.4				
アスファルト塊運搬費	m3				第0027号施工単価表	
		1				
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3					
		0.4				
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3					
		1				

第 0015 号 明細表 土工費 (給水管)

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費		m3	2			第0028号施工単価表
発生土運搬費		m3	18			第0029号施工単価表
路盤工		m2	8			第0030号施工単価表
上層路盤 施工厚= 12 cm 粒度調整碎石						
路盤工		m2	22			第0031号施工単価表
上層路盤 施工厚= 10 cm 粒度調整碎石						
表層工・人力施工 (車道・路肩)		m2	8			第0032号施工単価表
仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3						
表層工・人力施工 (車道・路肩)		m2	21			第0034号施工単価表
仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3						
表層工・人力施工 (歩道)		m2	1			第0035号施工単価表
仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2200kg/m3						
合 計						

第 0016 号 明細表 材料費 (撤去)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
DIP フランジ 蓋		個				
内面粉体	φ 50 GF7.5k		1			
DIP フランジ 蓋		個				
内面粉体	φ 75 GF7.5k		1			
フランジ 継手材 GF7.5k		組				
SUS304・カスケツト1号・ホルト	φ 50		1			
フランジ 継手材 GF7.5k		組				
SUS304・カスケツト1号・ホルト	φ 75		1			
合 計						

第 0017 号 明細表 労務費 (撤去)

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	径65mm以下 JWVA 7.5K (0.74MPa)	口	1			第0080号施工単価表
フランジ継手工	径75(80)mm JWVA 7.5K (0.74MPa)	口	1			第0061号施工単価表
フランジ継手取外し工	径65mm以下 JWVA 7.5K (0.74MPa)	口	1			第0081号施工単価表
フランジ継手取外し工	径75(80)mm JWVA 7.5K (0.74MPa)	口	6			第0082号施工単価表
鋳鉄管切断	エンジンカッター 径75mm	口	2			第0052号施工単価表
硬質塩化ビニル管切断工	径50mm	口	2			第0083号施工単価表
消火栓撤去工	地下式 単口	ヶ所	1			第0084号施工単価表
空気弁撤去工	径16~25mm	基	4			第0085号施工単価表
既設仕切弁室鉄蓋撤去工		箇所	9			第0024号単価表
既設消火栓室鉄蓋撤去工		箇所	1			第0025号単価表
既設空気弁室鉄蓋撤去工		箇所	4			第0026号単価表
鋼管撤去工 (機械)	径150mm	m	26			第0086号施工単価表
鋼管切断工	呼び厚さA種 径150mm 野書き及び切断のみ 切断	口	7			第0087号施工単価表

第 0017 号 明細表 労務費 (撤去)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0018 号 明細表 土工費 (撤去)

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ)	m				CB430510 (0001)
アスファルト舗装版 15cm以下		4			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0018号施工単価表
		1			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0019号施工単価表
		1			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	m3				第0020号施工単価表
砂・砂質土		0.5			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	m3				第0021号施工単価表
砂・砂質土		0.7			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0022号施工単価表
クッション用砂		0.1			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0023号施工単価表
クッション用砂		0.1			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0024号施工単価表
流用土		0.3			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0025号施工単価表
RC-40		0.5			
アスファルト塊運搬費	m3				第0026号施工単価表
		0.03			
アスファルト塊運搬費	m3				第0027号施工単価表
		0.03			
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3				
		0.03			
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3				
		0.03			

第 0018 号 明細表 土工費 (撤去)

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費		m3	0.2			第0028号施工単価表
発生土運搬費		m3	0.7			第0029号施工単価表
路盤工		m2	1			第0030号施工単価表
上層路盤 施工厚= 12 cm 粒度調整碎石		m2	1			第0031号施工単価表
路盤工		m2	1			第0031号施工単価表
上層路盤 施工厚= 10 cm 粒度調整碎石		m2	1			第0032号施工単価表
表層工・人力施工 (車道・路肩)		m2	1			第0032号施工単価表
仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3		m2	1			第0034号施工単価表
表層工・人力施工 (車道・路肩)		m2	1			第0034号施工単価表
仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3		m2	1			第0027号単価表
既設弁室鉄蓋撤去土工 (F-1)		箇所	8			第0027号単価表
町道 車道 H=0.90m		箇所	8			第0029号単価表
既設弁室鉄蓋撤去土工 (F-2)		箇所	1			第0029号単価表
町道 歩道 H=0.90m		箇所	1			第0030号単価表
既設弁室鉄蓋撤去土工 (F-3)		箇所	1			第0030号単価表
国道・県道 車道 H=1.20m		箇所	1			第0031号単価表
既設弁室鉄蓋撤去土工 (F-4)		箇所	2			第0031号単価表
国道・県道 歩道 H=1.20m		箇所	2			第0031号単価表
合 計						

第 0019 号 明細表 材料費 (φ 150mm)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 K形 直管 3種	φ 150×5 000 (粉体)	本	2			
ダクタイル鋳鉄管 K形 直管 3種	φ 150×5 000 (粉体)	本	1			
ダクタイル鋳鉄管 K形 曲管 90°	φ 150 内面粉体	個	2			
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管1号	φ 150 内面粉体 GF7.5k	個	2			
ダクタイル鋳鉄管 K形 継ぎ輪	φ 150 内面粉体	個	1			
メカニカル接合部品 (K形特殊)	φ 150 (ワット)	組	7			
フランジ継手材 GF7.5k	SUS304・カスケット1号・ボルト φ 150	組	2			
不断水割T字管 ソフトシル弁付 鋳鉄管用	φ 150×150 RF7.5k	個	2			
ストップャー 鋳鉄管用	φ 150	個	2			
ストップャー ビニール管用	φ 150	個	1			
塩ビ管用帽 (粉体)	プラグ 20A付 φ 150	個	3			
ポリ管用帽 (メカ型)	プラグ 20A付 φ 75	個	1			
仕切弁室 φ 150~200 (H=1.20m)	24蓋 25A15 25B30 25C30 S80	組	2			

第 0019 号 明細表 材料費 (φ 150mm)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ストッパ [°] -弁室	φ 100~150 (H=0.90m)	組				
止水栓ホックス (伸縮型) 内径 φ 100 蓋F CD 70型			1			
ストッパ [°] -弁室	φ 100~150 (H=1.20m)	組				
止水栓ホックス (伸縮型) 内径 φ 100 蓋F CD 90型			2			
明示テープ [°]	幅 5cm	m				
			15.8			
埋設シート	2倍折込み W=150	m				
			15.8			
合 計						

第 0020 号 明細表 労務費 (φ 150mm)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径75mm メカニカル継手をする	口	1			第0048号施工単価表
铸铁管布設工 径150mm	m	15.8			第0004号施工単価表
メカニカル特殊継手工 径150mm	口	7			第0005号施工単価表
铸铁管切断 エンジンカッター 径150mm	口	2			第0006号施工単価表
丸型ジョイント接合工 径150mm	口	3			第0010号施工単価表
フランジ継手工 径150mm JWVA 7.5K (0.74MPa)	口	2			第0013号施工単価表
ストップ設置工 (铸铁管) φ 150	基	2			
ストップ設置工 (ビニル管) φ 150	基	1			
不断水連絡工 (铸铁管) φ 150×φ 150	箇所	2			第0014号施工単価表
仕切弁室工 F24型 H=1.2m φ 150～φ 200	箇所	2			第0004号単価表
ストップ弁室工 H=0.9m 設置	箇所	1			第0016号施工単価表
ストップ弁室工 H=1.2m 設置	箇所	2			第0017号施工単価表
明示テープ工 φ 75mm以上 幅 5cm	m	15.8			第0005号単価表

第 0020 号 明細表 労務費 (φ 150mm)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設ソト工						第0006号単価表
2倍折込み W=150		m	15.8			
合計						

第 0021 号 明細表 土工費 (φ150mm)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断 (施工パッケージ)	m				CB430510 (0001)	
アスファルト舗装版 15cm以下		47				
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0018号施工単価表	
		2				
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0019号施工単価表	
		17				
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	m3				第0020号施工単価表	
砂・砂質土		3				
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	m3				第0021号施工単価表	
砂・砂質土		21				
床掘り (施工パッケージ)	m3				CB210030 (0002)	
土砂		5				
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0022号施工単価表	
クッション用砂		2				
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0023号施工単価表	
クッション用砂		6				
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0024号施工単価表	
流用土		3				
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0025号施工単価表	
RC-40		16				
アスファルト塊運搬費	m3				第0026号施工単価表	
		0.1				
アスファルト塊運搬費	m3				第0027号施工単価表	
		0.8				
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3					
		0.1				

第 0021 号 明細表 土工費 (φ 150mm)

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)		m3	0.8			
発生土運搬費		m3	2			第0028号施工単価表
発生土運搬費		m3	24			第0029号施工単価表
路盤工		m2				第0030号施工単価表
上層路盤 施工厚= 12 cm 粒度調整碎石		m2	2			
路盤工		m2				第0031号施工単価表
上層路盤 施工厚= 10 cm 粒度調整碎石		m2	17			
表層工・人力施工 (車道・路肩)		m2				第0032号施工単価表
仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3		m2	2			
表層工・人力施工 (車道・路肩)		m2				第0034号施工単価表
仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3		m2	17			
土留工 (機械施工)		m				第0007号単価表
軽量鋼矢板 H=2.0m		m	5			
合 計						

第 0022 号 明細表 材料費 (消火栓)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ソトシール形地下式単口消火栓		基				
RF 7.5k 排気弁付 φ75×65			2			
補修弁 (ホール式・レバー式) 7.5k		基				
φ75×150 内外面粉体 (GF-RF)			2			
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管		個				
φ75×300 内面粉体 GF-RF 7.5k			2			
フランジ継手材 GF7.5k		組				
SUS304・カスケット1号・ホール φ75			6			
不断水割T字管 ソトシール弁付 鋳鉄管用		個				
φ150×75 GF7.5k			1			
不断水割T字管 ソトシール弁付 鋳鉄管用		個				
φ200×75 GF7.5k			1			
消火栓室 (単口 H=0.60)		組				
蓋50×40 A20 C20 S80			2			
合 計						

第 0023 号 明細表 労務費 (消火栓)

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工		ヶ所				第0060号施工単価表
地下式 単口			2			
フランジ継手工		口				第0061号施工単価表
径75(80)mm JWVA 7.5K (0.74MPa)			4			
不断水連絡工 (鑄鉄管)		箇所				第0057号施工単価表
φ 150× φ 75			1			
不断水連絡工 (鑄鉄管)		箇所				第0089号施工単価表
φ 200× φ 75			1			
消火栓室工 40×50型		箇所				第0020号単価表
H=0.6m			2			
合 計						

第 0024 号 明細表 土工費 (消火栓)

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ)	m				CB430510 (0001)
アスファルト舗装版 15cm以下		4			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0019号施工単価表
		2			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	m3				第0021号施工単価表
砂・砂質土		2			
床掘り (施工パッケージ)	m3				CB210030 (0002)
土砂		1			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0023号施工単価表
クッション用砂		0.9			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0025号施工単価表
RC-40		2			
アスファルト塊運搬費	m3				第0027号施工単価表
		0.1			
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3				
		0.1			
発生土運搬費	m3				第0029号施工単価表
		3			
路盤工	m2				第0031号施工単価表
上層路盤 施工厚= 10 cm 粒度調整碎石		2			
表層工・人力施工 (車道・路肩)	m2				第0034号施工単価表
仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3		2			
土留工 (機械施工)	m				第0007号単価表
軽量鋼矢板 H=2.0m		2			
合 計					

第 0025 号 明細表 材料費 (給水管)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管 (VW-HI) φ 20×4 000	本				
		4			
硬質ポリ塩化ビニル管 (VW-HI) φ 25×4 000	本				
		2			
硬質ポリ塩化ビニル管 (VW-HI) φ 30×4 000	本				
		3			
硬質ポリ塩化ビニル管 (VW-HI) φ 40×4 000	本				
		2			
VP ソケット (HI) φ 20	個				
		4			
VP ソケット (HI) φ 25	個				
		2			
VP ソケット (HI) φ 30	個				
		4			
VP ソケット (HI) φ 40	個				
		2			
VP 径違いソケット (HI) φ 20×φ 13	個				
		2			
VP 90° エルボ (HI) φ 20	個				
		5			
VP 90° エルボ (HI) φ 25	個				
		4			
VP 90° エルボ (HI) φ 30	個				
		6			
VP 90° エルボ (HI) φ 40	個				
		4			

第 0025 号 明細表 材料費 (給水管)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
VP キャップ (HI)	φ 13	個	1			
VP キャップ (HI)	φ 20	個	1			
VP キャップ (HI)	φ 25	個	1			
VP キャップ (HI)	φ 30	個	2			
VP キャップ (HI)	φ 40	個	1			
ワケ継手 (VP用・分止水用)	φ 20	個	2			
ワケ継手 (VP用・分止水用)	φ 25	個	1			
ワケ継手 (VP用・分止水用)	φ 30	個	2			
ワケ継手 (VP用・分止水用)	φ 40	個	1			
ワケ分水栓 (鋳鉄用) ボール式	φ 150×φ 20	個	2			
ワケ分水栓 (鋳鉄用) ボール式	φ 150×φ 25	個	1			
ワケ分水栓 (鋳鉄用) ボール式	φ 150×φ 30	個	2			
ワケ分水栓 (鋳鉄用) ボール式	φ 150×φ 40	個	1			

第 0025 号 明細表 材料費 (給水管)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名称 規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
密着コア (DIP : 内面粉体用) φ 20	個	2			
密着コア (DIP : 内面粉体用) φ 25	個	1			
密着コア (DIP : 内面粉体用) φ 30	個	2			
密着コア (DIP : 内面粉体用) φ 40	個	1			
不断水割T字管 ソフトシル弁付 鑄鉄管用 φ 150×75 RF7.5k	個	1			
EF直管 (受口付) JWWA K144 φ 75×5 000	本	1			
EF継手 フランジ短管 (受口付) JWWA K145 φ 75 ハッキング付 (GF7.5k)	個	1			
EF継手 45° ベント (片受) JWWA K145 φ 75	個	2			
PCジョイント 抜止付 φ 75	個	1			
仕切弁室 φ 150~200 (H=1.20m) 24蓋 25A15 25B30 25C30 S80	組	1			
明示テープ 幅 5cm	m	35.2			
埋設シート 2倍折込み W=150	m	35.2			
合 計					

第 0026 号 明細表 労務費 (給水管)

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工						第0063号施工単価表
径20mm		m	10.8			
硬質塩化ビニル管据付工						第0090号施工単価表
径25mm		m	7.7			
硬質塩化ビニル管据付工						第0064号施工単価表
径30mm		m	6			
硬質塩化ビニル管据付工						第0065号施工単価表
径40mm		m	6.7			
硬質塩化ビニル管						第0066号施工単価表
径13mm		口	3			
硬質塩化ビニル管						第0067号施工単価表
径20mm		口	21			
硬質塩化ビニル管						第0091号施工単価表
径25mm		口	13			
硬質塩化ビニル管						第0068号施工単価表
径30mm		口	22			
硬質塩化ビニル管						第0069号施工単価表
径40mm		口	13			
硬質塩化ビニル管切断工						第0070号施工単価表
径13mm		口	2			
硬質塩化ビニル管切断工						第0071号施工単価表
径20mm		口	7			
硬質塩化ビニル管切断工						第0092号施工単価表
径25mm		口	5			
硬質塩化ビニル管切断工						第0072号施工単価表
径30mm		口	8			

第 0026 号 明細表 労務費 (給水管)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管切断工 径40mm	口	5			第0073号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口	2			第0093号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない	口	4			第0094号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径25mm 融着継手としない	口	2			第0095号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径30mm 融着継手としない	口	4			第0096号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径40mm 融着継手としない	口	2			第0097号施工単価表
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 150mm 給水管呼び径 φ 20 鋳鉄管	箇所	2			第0076号施工単価表
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 150mm 給水管呼び径 φ 25 鋳鉄管	箇所	1			第0098号施工単価表
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 150mm 給水管呼び径 φ 30 鋳鉄管	箇所	2			第0077号施工単価表
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 150mm 給水管呼び径 φ 40 鋳鉄管	箇所	1			第0078号施工単価表
不断水連絡工 (鋳鉄管) φ 150×φ 75	箇所	1			第0057号施工単価表
ポリエチレン管据付工 径75mm	m	5.1			第0047号施工単価表
ポリエチレン管継手工 φ 75mm 融着 1口継手	箇所	4			第0015号単価表

第 0026 号 明細表 労務費 (給水管)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工						第0061号施工単価表
径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)		口	1			
丸型ジョイント接合工						第0054号施工単価表
径75mm以下		口	2			
ポリエチレン管切断工						第0049号施工単価表
径75mm		口	2			
鋳鉄管切断						第0052号施工単価表
エンジンカッター 径75mm		口	2			
明示テープ工						第0023号単価表
φ50mm以下 幅5cm		m	35.2			
埋設ソト工						第0006号単価表
2倍折込み W=150		m	35.2			
合 計						

第 0027 号 明細表 土工費 (給水管)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	65			CB430510(0001)	
舗装版直接掘削・積込工	m2	17			第0019号施工単価表	
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	m3	13			第0021号施工単価表	
床掘り (施工パッケージ) 土砂	m3	0.5			CB210030(0002)	
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3	4			第0023号施工単価表	
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3	8			第0025号施工単価表	
アスファルト塊運搬費	m3	0.8			第0027号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.8				
発生土運搬費	m3	13			第0029号施工単価表	
路盤工 上層路盤 施工厚= 10 cm 粒度調整砕石	m2	17			第0031号施工単価表	
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	17			第0034号施工単価表	
合 計						

第 0028 号 明細表 材料費 (撤去)

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
DIP フランジ 蓋		個				
内面粉体	φ 150 GF7.5k		1			
フランジ 継手材 GF7.5k		組				
SUS304・カスケット1号・ホルト	φ 150		1			
合 計						

第 0029 号 明細表 労務費 (撤去)

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工						第0013号施工単価表
径150mm JWVA 7.5K (0.74MPa)		口	1			
フランジ継手取外し工						第0099号施工単価表
径150mm JWVA 7.5K (0.74MPa)		口	1			
硬質塩化ビニル管切断工						第0012号施工単価表
径150mm		口	2			
消火栓撤去工						第0084号施工単価表
地下式 単口		ヶ所	3			
空気弁撤去工						第0085号施工単価表
径16~25mm		基	2			
既設仕切弁室鉄蓋撤去工						第0024号単価表
		箇所	11			
既設消火栓室鉄蓋撤去工						第0025号単価表
		箇所	3			
既設空気弁室鉄蓋撤去工						第0026号単価表
		箇所	2			
鋼管撤去工 (機械)						第0086号施工単価表
径150mm		m	2.4			
鋼管切断工						第0087号施工単価表
呼び厚さA種 径150mm 野書き及び切断のみ 切断		口	2			
合 計						

第 0030 号 明細表 土工費 (撤去)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ)						CB430510 (0001)
アスファルト舗装版 15cm以下		m	2			
舗装版直接掘削・積込工		m2	1			第0018号施工単価表
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)						第0020号施工単価表
砂・砂質土		m3	0.8			
管路埋戻工 (機械埋戻)		m3				第0022号施工単価表
クッション用砂			0.5			
管路埋戻工 (機械埋戻)		m3				第0024号施工単価表
流用土			0.7			
アスファルト塊運搬費		m3				第0026号施工単価表
			0.05			
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)		m3				
			0.05			
発生土運搬費		m3				第0028号施工単価表
			0.6			
路盤工						第0030号施工単価表
上層路盤 施工厚= 12 cm 粒度調整砕石		m2	1			
表層工・人力施工 (車道・路肩)						第0032号施工単価表
仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3		m2	1			
既設弁室鉄蓋撤去土工 (F-1)						第0027号単価表
町道 車道 H=0.90m		箇所	4			
既設弁室鉄蓋撤去土工 (F-3)						第0030号単価表
国道・県道 車道 H=1.20m		箇所	12			
合 計						

第 0031 号 明細表 材料費 (φ 150mm)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EF直管 (受口付) JWWA K144 φ 150×5 000	本	1			
EF直管 (フ レント) JWWA K144 φ 150×5 000	本	1			
EF継手 ソケット JWWA K145 φ 150	個	1			
EF継手 45° ベント (片受) JWWA K145 φ 150	個	2			
EF継手 フランジ短管 (受口付) JWWA K145 φ 150 ハ ッキン付 (GF7.5k)	個	2			
フランジ継手材 GF7.5k SUS304・ガ スケット1号・ボルト φ 150	組	2			
ストップ - ビニル管用 φ 150	個	2			
不断水割T字管 ソフトシル弁付 ビニル管用 φ 150×150 RF7.5k	個	2			
塩ビ 管用帽 (粉体) プラグ 20A付 φ 150	個	2			
仕切弁室 φ 150~200 (H=0.90m) 24蓋 25A15 25C30 S80	組	2			
ストップ - 弁室 φ 100~150 (H=0.90m) 止水栓ボックス (伸縮型) 内径 φ 100 蓋F CD 70型	組	2			
明示テープ 幅 5cm	m	8.9			
埋設シート 2倍折込み W=150	m	8.1			

第 0031 号 明細表 材料費 (φ 150mm)

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0032 号 明細表 労務費 (φ 150mm)

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工		m				第0001号施工単価表
径150mm			8.1			
ポリエチレン管継手工		箇所				第0001号単価表
φ 150mm 融着 1口継手			5			
ポリエチレン管継手工		箇所				第0002号単価表
φ 150mm 融着 2口継手			1			
ポリエチレン管切断工		口				第0003号施工単価表
径150mm			2			
丸型ジョイント接合工		口				第0010号施工単価表
径150mm			2			
硬質塩化ビニル管切断工		口				第0012号施工単価表
径150mm			4			
ストップ-設置工 (ビニル管)		基				
φ 150			2			
不断水連絡工 (ビニル管)		箇所				第0015号施工単価表
φ 150× φ 150			2			
仕切弁室工 F24型 H=0.9m		箇所				第0003号単価表
φ 150～ φ 200			2			
ストップ-弁室工 H=0.9m		箇所				第0016号施工単価表
設置			2			
明示テープ工		m				第0005号単価表
φ 75mm以上 幅 5cm			8.9			
埋設シート工		m				第0006号単価表
2倍折込み W=150			8.1			
合 計						

第 0033 号 明細表 土工費 (φ 150mm)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	30			CB430510(0001)	
舗装版直接掘削・積込工	m2	10			第0018号施工単価表	
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	m3	9			第0020号施工単価表	
床掘り (施工パッケージ) 土砂	m3	3			CB210030(0002)	
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3	4			第0022号施工単価表	
管路埋戻工 (機械埋戻) 流用土	m3	7			第0024号施工単価表	
アスファルト塊運搬費	m3	0.5			第0026号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.5				
発生土運搬費	m3	5			第0028号施工単価表	
路盤工 上層路盤 施工厚= 12 cm 粒度調整砕石	m2	10			第0030号施工単価表	
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	10			第0032号施工単価表	
合 計						

第 0930 号 明細表 安全費

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 A		人				
交通誘導警備員 B		人				
合 計						

ポリエチレン管据付工		第0001号施工単価表				
径150mm		10 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

ポリエチレン管継手工		第0002号施工単価表				
径150mm メカニカル継手をする		1 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

ポリエチレン管切断工		第0003号施工単価表				
径150mm		1 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

鋳鉄管布設工		第0004号施工単価表				
径150mm		10 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表	
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

メカニカル特殊継手工				第0005号施工単価表		
径150mm				1 口 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

鋳鉄管切断				第0006号施工単価表		
エンジンカッター 径150mm				1 口 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
エンジンカッター損料 径150mm	日				第0007号施工単価表	
諸雑費	式	1				
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

エンジンカッター損料				第0007号施工単価表		
径150mm				1 日 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
エンジンカッター損料 φ150 エンジンカッター	日					
合計	日	1				
単位当り	日	1	当り			

鋳鉄管切断				第0008号施工単価表		
エンジンカッター 径100mm				1 口 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
エンジンカッター損料 径100mm	日				第0009号施工単価表	
諸雑費	式	1				
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

エンジンカッター損料				第0009号施工単価表		
径100mm				1 日 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
エンジンカッター損料	日					
φ100 エンジンカッター	日					
合計	日	1				
単位当り	日	1	当り			

刃型ジョイント接合工				第0010号施工単価表		
径150mm				1 口 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

幼型ジョイント接合工		第0011号施工単価表				
径100mm		1 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

硬質塩化ビニル管切断工		第0012号施工単価表				
径150mm		1 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

フランジ継手工

第0013号施工単価表

径150mm JWVA 7.5K (0.74MPa)

1 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	口	1			
単位当り	口	1	当り		

不断水連絡工（鑄鉄管）

第0014号施工単価表

φ150×φ150

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
配管工	人				
普通作業員	人				
不断水穿孔機 φ150	日				
諸雑費	式	1			
合計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

不断水連絡工 (ビニル管) φ150×φ150				第0015号施工単価表 1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
配管工	人					
普通作業員	人					
不断水穿孔機 φ150	日					
諸雑費	式	1				
合計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

ストッパ-弁室工 H=0.9m 設置				第0016号施工単価表 1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

ストッパ [°] -弁室工 H=1.2m 設置		第0017号施工単価表 1 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

舗装版直接掘削・積込工		第0018号施工単価表 100 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転費	時間				第0003号運転単価表	
諸雑費	式	1				
合計	m2	100				
単位当り	m2	1	当り			

舗装版直接掘削・積込工

第0019号施工単価表

100 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0004号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m2	100			
単位当り	m2	1	当り		

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

第0020号施工単価表

砂・砂質土

100 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0005号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m3	100			
単位当り	m3	1	当り		

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

第0021号施工単価表

砂・砂質土

100 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0006号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m3	100			
単位当り	m3	1	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）

第0022号施工単価表

クッション用砂

100 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0005号運転単価表
タンバ運転費	日				第0007号運転単価表
クッション用砂	m3	126			
諸雑費	式	1			
合計	m3	100			
単位当り	m3	1	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）

第0023号施工単価表

クッション用砂

100 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0006号運転単価表
タンバ運転費	日				第0007号運転単価表
クッション用砂	m3	126			
諸雑費	式	1			
合計	m3	100			
単位当り	m3	1	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）

第0024号施工単価表

流用土

100 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0005号運転単価表
タンバ運転費	日				第0007号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m3	100			
単位当り	m3	1	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				第0025号施工単価表		
RC-40				100 m3 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転費	時間				第0006号運転単価表	
タンバ運転費	日				第0007号運転単価表	
再生クラッシャーラン RC-40	m3	126				
諸雑費	式	1				
合計	m3	100				
単位当り	m3	1	当り			

アスファルト塊運搬費				第0026号施工単価表		
				10 m3 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費	日				第0008号運転単価表	
合計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

アスファルト塊運搬費						第0027号施工単価表 10 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費	日				第0009号運転単価表	
合計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

発生土運搬費						第0028号施工単価表 10 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費	日				第0008号運転単価表	
合計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

発生土運搬費						第0029号施工単価表 10 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費	日				第0009号運転単価表	
合計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

路盤工

第0030号施工単価表

上層路盤 施工厚= 12 cm 粒度調整碎石

100 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
粒度調整碎石 M-30	m3	15.24			
タンバ運転費	日				第0010号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m2	100			
単位当り	m2	1	当り		

路盤工

第0031号施工単価表

上層路盤 施工厚= 10 cm 粒度調整碎石

100 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
粒度調整碎石 M-30	m3	12.7			
タンバ運転費	日				第0010号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m2	100			
単位当り	m2	1	当り		

表層工・人力施工（車道・路肩）

第0032号施工単価表

仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度
2350kg/m3

100 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
再生密粒度アスコン (13)	t	7.54			第0033号施工単価表
アスファルト乳剤 PK-3	リットル				
振動ローラ運転	日				
振動コンパクタ運転費	日				第0012号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m2	100			
単位当り	m2	1	当り		

再生密粒度アスコン (13)

第0033号施工単価表

1 t 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生密粒度アスコン (13)	t	1			
合計	t	1			
単位当り	t	1	当り		

表層工・人力施工（車道・路肩）

第0034号施工単価表

仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度
2350kg/m3

100 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
再生密粒度アスコン (13)	t	12.57			第0033号施工単価表
アスファルト乳剤 PK-3	リットル				
振動ローラ運転	日				
振動コンパクタ運転費	日				第0012号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m2	100			
単位当り	m2	1	当り		

表層工・人力施工（歩道）

第0035号施工単価表

仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度
2200kg/m3

100 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
再生密粒度アスコン (13)	t	7.26			第0033号施工単価表
アスファルト乳剤 PK-3	リットル				
振動ローラ運転	日				
振動コンパクタ運転費	日				第0012号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m2	100			
単位当り	m2	1	当り		

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

第0036号施工単価表

矢板長=2.0m

100 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0006号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m	100			
単位当り	m	1	当り		

土留工（軽量鋼矢板引抜）

第0037号施工単価表

矢板長=2.0m

100 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1			
合計	m	100			
単位当り	m	1	当り		

軽量金属支保設置工

第0038号施工単価表

1段 2.0m以下 軽量金属 水圧式

100 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
とび工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	m	100			
単位当り	m	1	当り		

軽量金属支保撤去工

第0039号施工単価表

1段 2.0m以下 軽量金属 水圧式

100 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
とび工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	m	100			
単位当り	m	1	当り		

ポリエチレン管据付工

第0040号施工単価表

径100mm

10 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10			
単位当り	m	1	当り		

ポリエチレン管継手工
径100mm メカニカル継手をする

第0041号施工単価表
1 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	口	1			
単位当り	口	1	当り		

ポリエチレン管切断工
径100mm

第0042号施工単価表
1 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	口	1			
単位当り	口	1	当り		

硬質塩化ビニル管切断工

第0043号施工単価表

径100mm

1 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	口	1			
単位当り	口	1	当り		

フランジ継手工

第0044号施工単価表

径100mm JWVA 7.5K (0.74MPa)

1 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	口	1			
単位当り	口	1	当り		

不断水連絡工（鑄鉄管）

第0045号施工単価表

φ150×φ100

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
配管工	人				
普通作業員	人				
不断水穿孔機 φ100	日				
諸雑費	式	1			
合計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

不断水連絡工 (ビニル管)				第0046号施工単価表		
φ100×φ100				1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
配管工	人					
普通作業員	人					
不断水穿孔機 φ100	日					
諸雑費	式	1				
合計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

ポリエチレン管据付工				第0047号施工単価表		
径75mm				10 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

ポリエチレン管継手工
径75mm メカニカル継手をする

第0048号施工単価表
1 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	口	1			
単位当り	口	1	当り		

ポリエチレン管切断工
径75mm

第0049号施工単価表
1 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	口	1			
単位当り	口	1	当り		

鑄鉄管布設工 径75mm以下		第0050号施工単価表 10 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表	
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

メカニカル特殊継手工 径75mm以下		第0051号施工単価表 1 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

鑄鉄管切断		第0052号施工単価表				
エンジンカッター 径75mm		1 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
エンジンカッター損料 径75mm	日				第0053号施工単価表	
諸雑費	式	1				
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

エンジンカッター損料		第0053号施工単価表				
径75mm		1 日 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
エンジンカッター損料 φ75 エンジンカッター	日					
合計	日	1				
単位当り	日	1	当り			

幼型ジョイント接合工
径75mm以下

第0054号施工単価表
1 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	口	1			
単位当り	口	1	当り		

硬質塩化ビニル管切断工
径75mm

第0055号施工単価表
1 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	口	1			
単位当り	口	1	当り		

鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)

第0056号施工単価表

径100mm以下 たて型

1 基 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表
合計	基	1			
単位当り	基	1	当り		

不断水連絡工（鑄鉄管）

第0057号施工単価表

φ150×φ75

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
配管工	人				
普通作業員	人				
不断水穿孔機 φ75	日				
諸雑費	式	1			
合計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

不断水連絡工 (ビニル管)

第0058号施工単価表

φ150×φ75

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
配管工	人				
普通作業員	人				
不断水穿孔機 φ75	日				
諸雑費	式	1			
合計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

不断水連絡工 (ビニル管)

第0059号施工単価表

φ 75×φ 75

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
配管工	人				
普通作業員	人				
不断水穿孔機 φ 75	日				
諸雑費	式	1			
合計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

消火栓設置工 地下式 単口		第0060号施工単価表 1ヶ所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表	
諸雑費	式	1				
合計	ヶ所	1				
単位当り	ヶ所	1	当り			

フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)		第0061号施工単価表 1口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

硬質塩化ビニル管据付工 径75mm		第0062号施工単価表 10 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

硬質塩化ビニル管据付工 径20mm		第0063号施工単価表 10 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

硬質塩化ビニル管据付工 径30mm		第0064号施工単価表 10 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

硬質塩化ビニル管据付工 径40mm		第0065号施工単価表 10 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

硬質塩化ビニル管 径13mm		第0066号施工単価表 2 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	2				
単位当り	口	1	当り			

硬質塩化ビニル管 径20mm		第0067号施工単価表 2 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	2				
単位当り	口	1	当り			

硬質塩化ビニル管 径30mm		第0068号施工単価表 2 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	2				
単位当り	口	1	当り			

硬質塩化ビニル管 径40mm		第0069号施工単価表 2 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	2				
単位当り	口	1	当り			

硬質塩化ビニル管切断工

第0070号施工単価表

径13mm

1 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	口	1			
単位当り	口	1	当り		

硬質塩化ビニル管切断工

第0071号施工単価表

径20mm

1 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	口	1			
単位当り	口	1	当り		

硬質塩化ビニル管切断工

第0072号施工単価表

径30mm

1 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	口	1			
単位当り	口	1	当り		

硬質塩化ビニル管切断工

第0073号施工単価表

径40mm

1 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	口	1			
単位当り	口	1	当り		

鋼管接合工（ねじ切り）

第0074号施工単価表

径13mm

2 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	口	2			
単位当り	口	1	当り		

鋼管接合工（ねじ切り）

第0075号施工単価表

径20mm

2 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	口	2			
単位当り	口	1	当り		

サドル分水栓建込み工				第0076号施工単価表		
本管呼び径 150mm 給水管呼び径 φ 20 鋳鉄管				1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

サドル分水栓建込み工				第0077号施工単価表		
本管呼び径 150mm 給水管呼び径 φ 30 鋳鉄管				1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

サドル分水栓建込み工				第0078号施工単価表		
本管呼び径 150mm 給水管呼び径 φ40 鋳鉄管				1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

サドル分水栓建込み工				第0079号施工単価表		
本管呼び径 150mm 給水管呼び径 φ20 ビニル管				1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

フランジ継手工

第0080号施工単価表

径65mm以下 JWVA 7.5K (0.74MPa)

1 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	口	1			
単位当り	口	1	当り		

フランジ継手取外し工

第0081号施工単価表

径65mm以下 JWVA 7.5K (0.74MPa)

1 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	口	1			
単位当り	口	1	当り		

フランジ継手取外し工

第0082号施工単価表

径75(80)mm JWVA 7.5K (0.74MPa)

1 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	口	1			
単位当り	口	1	当り		

硬質塩化ビニル管切断工

第0083号施工単価表

径50mm

1 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	口	1			
単位当り	口	1	当り		

消火栓撤去工 地下式 単口		第0084号施工単価表 1ヶ所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表	
諸雑費	式	1				
合計	ヶ所	1				
単位当り	ヶ所	1	当り			

空気弁撤去工 径16～25mm		第0085号施工単価表 1基 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	基	1				
単位当り	基	1	当り			

鋼管撤去工（機械）		第0086号施工単価表				
径150mm		10 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表	
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

鋼管切断工		第0087号施工単価表				
呼び厚さA種 径150mm 野書き及び切断のみ 切断		1 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
溶接工	人					
諸雑費	式	1				
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

路盤工

第0088号施工単価表

上層路盤 施工厚= 15 cm 粒度調整碎石

100 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
粒度調整碎石 M-30	m3	19.05			
タンバ運転費	日				第0010号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m2	100			
単位当り	m2	1	当り		

不断水連絡工（鑄鉄管）

第0089号施工単価表

φ200×φ75

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
配管工	人				
普通作業員	人				
不断水穿孔機 φ75	日				
諸雑費	式	1			
合計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

硬質塩化ビニル管据付工

第0090号施工単価表

径25mm

10 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10			
単位当り	m	1	当り		

硬質塩化ビニル管		第0091号施工単価表				
径25mm		2 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	2				
単位当り	口	1	当り			

硬質塩化ビニル管切断工		第0092号施工単価表				
径25mm		1 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

ポリエチレン管継手工
径13mm 融着継手としない

第0093号施工単価表
1 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	口	1			
単位当り	口	1	当り		

ポリエチレン管継手工
径20mm 融着継手としない

第0094号施工単価表
1 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	口	1			
単位当り	口	1	当り		

ポリエチレン管継手工				第0095号施工単価表		
径25mm 融着継手としない				1 口 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

ポリエチレン管継手工				第0096号施工単価表		
径30mm 融着継手としない				1 口 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

ポリエチレン管継手工
径40mm 融着継手としない

第0097号施工単価表
1 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	口	1			
単位当り	口	1	当り		

サドル分水栓建込み工
本管呼び径 150mm 給水管呼び径 φ 2 5 鋳鉄管

第0098号施工単価表
1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

フランジ継手取外し工

第0099号施工単価表

径150mm JWVA 7.5K (0.74MPa)

1 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	口	1			
単位当り	口	1	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	名称	単位	標準単価	積算単価	条件
CB430510(0001)	舗装版切断 (施工パッケージ)	m			舗装版種別=アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚=15cm以下
CB210030(0002)	床掘り (施工パッケージ)	m ³			土質区分=土砂

ポリエチレン管継手工 φ150mm 融着 1口継手				第0001号単価表 1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

ポリエチレン管継手工 φ150mm 融着 2口継手				第0002号単価表 1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

仕切弁室工 F24型 H=0.9m φ150～φ200					第0003号単価表 1 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

仕切弁室工 F24型 H=1.2m φ150～φ200					第0004号単価表 1 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

明示テープ工 φ75mm以上 幅 5cm					第0005号単価表 100 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	m	100				
単位当り	m	1	当り			

埋設シート工
2倍折込み W=150

第0006号単価表
100 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	m	100			
単位当り	m	1	当り		

土留工（機械施工）
軽量鋼矢板 H=2.0m

第0007号単価表

100 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留工（軽量鋼矢板たて込み） 矢板長=2.0m	m	100			第0036号施工単価表
土留工（軽量鋼矢板引抜） 矢板長=2.0m	m	100			第0037号施工単価表
軽量金属支保設置工 1段 2.0m以下 軽量金属 水圧式	m	100			第0038号施工単価表
軽量金属支保撤去工 1段 2.0m以下 軽量金属 水圧式	m	100			第0039号施工単価表
軽量鋼矢板賃料	t	20.64			
腹起し材賃料 アルミ 80×130×4 000L	本	50			
切梁材賃料 アルミ 水圧ホース	本	50			
水圧ポンプ 賃料	台	1			
合 計	m	100			
単位当り	m	1	当り		

試掘土工 (E-1) 町道 車道 H=0.90m				第0008号単価表 1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	3			CB430510(0001)	
舗装版直接掘削・積込工	m ²	0.5			第0018号施工単価表	
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	m ³	0.38			第0020号施工単価表	
床掘り (施工パッケージ) 土砂	m ³	0.05			CB210030(0002)	
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m ³	0.05			第0022号施工単価表	
管路埋戻工 (機械埋戻) 流用土	m ³	0.33			第0024号施工単価表	
アスファルト塊運搬費	m ³	0.03			第0026号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m ³	0.03				
発生土運搬費	m ³	0.1			第0028号施工単価表	
路盤工 上層路盤 施工厚= 12 cm 粒度調整碎石	m ²	0.5			第0030号施工単価表	
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m ³	m ²	0.5			第0032号施工単価表	
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

試掘土工 (E-2)
町道 車道 H=1.20m

第0009号単価表
1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	3			CB430510(0001)
舗装版直接掘削・積込工	m ²	0.5			第0018号施工単価表
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	m ³	0.53			第0020号施工単価表
床掘り (施工パッケージ) 土砂	m ³	0.05			CB210030(0002)
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m ³	0.05			第0022号施工単価表
管路埋戻工 (機械埋戻) 流用土	m ³	0.48			第0024号施工単価表
アスファルト塊運搬費	m ³	0.03			第0026号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m ³	0.03			
発生土運搬費	m ³	0.1			第0028号施工単価表
路盤工 上層路盤 施工厚= 12 cm 粒度調整碎石	m ²	0.5			第0030号施工単価表
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m ³	m ²	0.5			第0032号施工単価表
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

試掘土工 (E-4)
 国道・県道 車道 H=1.20m

第0010号単価表
 1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	3			CB430510(0001)
舗装版直接掘削・積込工	m ²	0.5			第0019号施工単価表
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	m ³	0.53			第0021号施工単価表
床掘り (施工パッケージ) 土砂	m ³	0.05			CB210030(0002)
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m ³	0.05			第0023号施工単価表
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m ³	0.48			第0025号施工単価表
アスファルト塊運搬費	m ³	0.03			第0027号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m ³	0.03			
発生土運搬費	m ³	0.58			第0029号施工単価表
路盤工 上層路盤 施工厚= 10 cm 粒度調整碎石	m ²	0.5			第0031号施工単価表
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m ³	m ²	0.5			第0034号施工単価表
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

試掘土工 (E-5)
 国道・県道 歩道 H=1.20m

第0011号単価表
 1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	3			CB430510(0001)
舗装版直接掘削・積込工	m2	0.5			第0019号施工単価表
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	m3	0.54			第0021号施工単価表
床掘り (施工パッケージ) 土砂	m3	0.05			CB210030(0002)
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3	0.05			第0023号施工単価表
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3	0.54			第0025号施工単価表
アスファルト塊運搬費	m3	0.02			第0027号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.02			
発生土運搬費	m3	0.59			第0029号施工単価表
路盤工 上層路盤 施工厚= 10 cm 粒度調整碎石	m2	0.5			第0031号施工単価表
表層工・人力施工 (歩道) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2200kg/m3	m2	0.5			第0035号施工単価表
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

ポリエチレン管継手工 φ100mm 融着 1口継手				第0012号単価表 1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

ポリエチレン管継手工 φ100mm 融着 2口継手				第0013号単価表 1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

仕切弁室工 F20型 H=1.2m φ50～φ100				第0014号単価表 1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

ポリエチレン管継手工 φ75mm 融着 1口継手				第0015号単価表 1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

ポリエチレン管継手工 φ75mm 融着 2口継手				第0016号単価表 1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

仕切弁室工 F20型 H=0.6m φ50～φ100				第0017号単価表 1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

仕切弁室工 F20型 H=0.9m φ50～φ100					第0018号単価表 1 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

試掘土工 (E-3) 町道 砂利道 H=0.90m					第0019号単価表 1 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	m3	0.4			第0020号施工単価表	
床掘り (施工パッケージ) 土砂	m3	0.05			CB210030(0002)	
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3	0.05			第0022号施工単価表	
管路埋戻工 (機械埋戻) 流用土	m3	0.4			第0024号施工単価表	
発生土運搬費	m3	0.05			第0028号施工単価表	
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

消火栓室工 40×50型 H=0.6m					第0020号単価表 1 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

鋼管接合取外し工(ねじ切り) φ13					第0021号単価表 2 口 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合 計	口	2				
単位当り	口	1	当り			

鋼管接合取外し工(ねじ切り) φ20				第0022号単価表 2 口 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合 計	口	2				
単位当り	口	1	当り			

明示テープ工 φ50mm以下 幅 5cm				第0023号単価表 100 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	m	100				
単位当り	m	1	当り			

既設仕切弁室鉄蓋撤去工						第0024号単価表 1 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

既設消火栓室鉄蓋撤去工						第0025号単価表 1 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

既設空気弁室鉄蓋撤去工						第0026号単価表 1 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

既設弁室鉄蓋撤去土工 (F-1)
町道 車道 H=0.90m

第0027号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	4			CB430510(0001)
舗装版直接掘削・積込工	m ²	1			第0018号施工単価表
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	m ³	0.13			第0020号施工単価表
管路埋戻工 (機械埋戻) 流用土	m ³	0.03			第0024号施工単価表
アスファルト塊運搬費	m ³	0.05			第0026号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m ³	0.05			
発生土運搬費	m ³	0.1			第0028号施工単価表
路盤工 上層路盤 施工厚= 17 cm 粒度調整砕石 1.8m未満	m ²	1			第0028号単価表
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m ³	m ²	1			第0032号施工単価表
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

路盤工
 上層路盤, 施工厚= 17 cm, 粒度調整碎石,
 1.8m未満

第0028号単価表

100 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
粒度調整碎石 M-30	m3	21.59			
タンバ運転費	日				第0010号運転単価表
諸雑費	式	1			
合 計	m2	100			
単位当り	m2	1	当り		

既設弁室鉄蓋撤去土工 (F-2)
町道 歩道 H=0.90m

第0029号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	4			CB430510(0001)
舗装版直接掘削・積込工	m ²	1			第0018号施工単価表
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	m ³	0.15			第0020号施工単価表
管路埋戻工 (機械埋戻) 流用土	m ³	0.03			第0024号施工単価表
アスファルト塊運搬費	m ³	0.03			第0026号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m ³	0.03			
発生土運搬費	m ³	0.12			第0028号施工単価表
路盤工 上層路盤 施工厚= 17 cm 粒度調整砕石 1.8m未満	m ²	1			第0028号単価表
表層工・人力施工 (歩道) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2200kg/m ³	m ²	1			第0035号施工単価表
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

既設弁室鉄蓋撤去土工 (F-3)
 国道・県道 車道 H=1.20m

第0030号単価表
 1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	4			CB430510(0001)
舗装版直接掘削・積込工	m ²	1			第0019号施工単価表
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	m ³	0.13			第0021号施工単価表
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m ³	0.05			第0025号施工単価表
アスファルト塊運搬費	m ³	0.05			第0027号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m ³	0.05			
発生土運搬費	m ³	0.08			第0029号施工単価表
路盤工 上層路盤 施工厚= 15 cm 粒度調整砕石	m ²	1			第0088号施工単価表
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m ³	m ²	1			第0034号施工単価表
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

既設弁室鉄蓋撤去土工 (F-4)
 国道・県道 歩道 H=1.20m

第0031号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	4			CB430510(0001)
舗装版直接掘削・積込工	m ²	1			第0019号施工単価表
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	m ³	0.15			第0021号施工単価表
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m ³	0.05			第0025号施工単価表
アスファルト塊運搬費	m ³	0.03			第0027号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m ³	0.03			
発生土運搬費	m ³	0.1			第0029号施工単価表
路盤工 上層路盤 施工厚= 17 cm 粒度調整砕石 1.8m未満	m ²	1			第0028号単価表
表層工・人力施工 (歩道) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2200kg/m ³	m ²	1			第0035号施工単価表
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		