

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	多建第336号
工事番号	29-37
工事名	平成29年度 町単公共土木事業 町道1172号線 改良工事

単価適用日	平成29年8月1日	
積算基準適用版	積算基準（共通編・道路編・河川編）平成29年7月制定	
適用単価地区	松阪（1）	
諸経費情報	諸経費工種	道路改良工事
	施工地域区分	補正なし
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	工種（間接労務費・工場管理費）	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

別添の「積算資料(本工事費内訳表)」、「積算資料(単価表)」によります。

※「積算資料(本工事費内訳表)」、「積算資料(単価表)」に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「積算資料(本工事費内訳表)」、「積算資料(単価表)」に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
本工事費							
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
土工			1	掘削(施工パッケージ) 土質=土砂; 施工方法=上記以外(小規模); 施工数量=標準	m3	7	CB210100(0001)
				床掘り(施工パッケージ) 土質区分=土砂; 施工方法=上記以外(小規模)	m3	54	CB210030(0002)
				埋戻し(施工パッケージ) 施工方法=上記以外(小規模); 土質区分=土砂	m3	28	CB210410(0003)
				土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂等発生現場=小規模; 積込機種・規格=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3); 土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む); DID区間の有無=無し; 運搬距離明細出力区分=明示しない; 運搬距離(km) = 4 km	m3	31	第0001号施工単価表
				法面整形(施工パッケージ) 整形箇所=切土部; 現場制約の有無=無し; 土質=粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	3	CB220010(0005)
				法面整形(施工パッケージ) 整形箇所=盛土部; 法面締固めの有無=法面締固め有り; 現場制約の有無=無し; 土質=粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	17	CB220010(0006)
法面工		式	1				
法面工		式	1	張コンクリート工 18-8-25BB	m2	45	第0001号単価表
舗装工		式	1				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
舗装工		式	1	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上り厚 50 mm；平均幅員=1.4m以上；材料=再生密粒度アスファルト混合物（13）；施工箇所=車道・路肩；締固め後密度（t/m3）=締固め後密度 2.35t/m3；瀝青材料種類=プライムコート PK-3	m2	115	第0003号施工単価表
				下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 平均厚さ=75mm以上125mm以下；材料=再生クラッシャーラン RC-40	m2	115	CB410030(0009)
擁壁工		式	1				
擁壁工		式	1	重力式擁壁工 1：0.5	式	1	第0002号単価表
排水構造物工		式	1				
水路工				U型側溝設置工 I（市場単価） U型側溝の規格=U字溝 300B；基礎材の種類=クラッシャーラン RC-40；基礎材数量(不要な場合入力省略)(m3/10m)=0.5；施工規模=50m以上；作業時間制限=時間制限なし；作業時間帯=通常(6時～20時)；施工場所=一般部；リサイクル認定製品区分=通常製品	m	6	第0005号施工単価表
				U型側溝設置工 I（市場単価） U型側溝の規格=J I S 1種 300A 2m；基礎材の種類=クラッシャーラン RC-40；基礎材数量(不要な場合入力省略)(m3/10m)=0.56；施工規模=50m以上；作業時間制限=時間制限なし；作業時間帯=通常(6時～20時)；施工場所=一般部；リサイクル認定製品区分=通常製品	m	65	第0006号施工単価表
				鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ) 作業区分=据付；管径=350mm	m	3	CB222850(0011) 見積単価
				プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 作業区分=据付；製品質量(kg/基)=80kgを超え400kg以下；基礎碎石の有無=基礎碎石有り	基	4	第0007号施工単価表 見積単価

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名 称	単 位	数 量	摘 要
				プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 作業区分=据付; 製品質量(kg/基)=400kgを超え800kg以下; 基礎碎石の有無=基礎碎石有り	基	1	第0008号施工単価表 見積単価
				プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 作業区分=据付; 製品質量(kg/基)=800kgを超え1200kg以下; 基礎碎石の有無=基礎碎石有り	基	1	第0009号施工単価表 見積単価
				蓋版設置工Ⅰ(市場単価) 蓋版の規格=J I S 3種 300(旧JIS2種相当); 作業時間制限=時間制限なし; 作業時間帯=通常(6時~20時); 法面小段面の施工有無=法面小段面の施工でない; 再利用撤去の補正有無=再利用撤去でない; リサイクル認定製品区分=通常製品	枚	123	第0010号施工単価表
				蓋版設置工Ⅰ(市場単価) 蓋版の規格=U字溝 2種 300; 作業時間制限=時間制限なし; 作業時間帯=通常(6時~20時); 法面小段面の施工有無=法面小段面の施工でない; 再利用撤去の補正有無=再利用撤去でない; リサイクル認定製品区分=通常製品	枚	9	第0011号施工単価表
				蓋版設置工Ⅱ(市場単価) 蓋版設置の規格・仕様=40kg/枚以下; 蓋版の種類=グレーチング蓋; 作業時間制限=時間制限なし; 作業時間帯=通常(6時~20時); 法面小段面の施工有無=法面小段面の施工でない; 再利用撤去の補正有無=再利用撤去でない	枚	7	第0012号施工単価表 見積単価
				蓋版設置工Ⅱ(市場単価) 蓋版設置の規格・仕様=40kg/枚以下; 蓋版の種類=グレーチング蓋; 作業時間制限=時間制限なし; 作業時間帯=通常(6時~20時); 法面小段面の施工有無=法面小段面の施工でない; 再利用撤去の補正有無=再利用撤去でない	枚	1	第0015号施工単価表 見積単価
構造物撤去工		式	1				
		式	1				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
構造物取壊し工			1	舗装版切断(施工パッケージ) 舗装版種別=アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚=15cm以下	m	26	CB430510(0015)
				舗装版破碎積込(小規模土工)(施工パッケージ)	m2	19	CB210720(0016)
				構造物とりこわし工(市場単価) 規格・仕様=鉄筋構造物; 作業区分=機械施工; 施工規模=10m3未満; 作業時間帯=通常(6時~20時); 作業時間制限=作業時間制限なし; 低騒音・低振動対策=低騒音・低振動対策する	m3	9	第0018号施工単価表
				殻運搬処理 アスファルト	m3	2	第0003号単価表
				殻運搬処理 有筋コンクリート	m3	9	第0004号単価表
全工種共通(仮設工)		式	1				
仮設工		式	1				
交通管理工			1	交通誘導警備員A	人	11	RX010785
				交通誘導警備員B	人	11	RX010790
直接工事費計		式	1				
間接工事費							
共通仮設費							
共通仮設費(率計上額)		式	1				
共通仮設費計		式	1				
純工事費		式	1				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税及び地方消費税相当額		式	1				
本工事費計		式	1				

積算資料（単価表）

SJ0010 張コンクリート工 18-8-25BB		第 0001 号単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)	m3	10.000	第0002号施工単価表 構造物種別=無筋・鉄筋構造物; 施工条件=打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下; コンクリート規格=18-8-25(20); セメント種別=高炉; 水セメント比=W/C=60%以下; 小型車割増=小型車割増無し; 養生工の種類=一般養生; 現場内小運搬の有無=無し
合 計	m2	100.000	
単位当り	m2	1.000	当り

SJ0020 重力式擁壁工 1:0.5		第 0002 号単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
小型擁壁 (A) (施工パッケージ)	m3	1.050	第0004号施工単価表 擁壁平均高さ=0.6m以上0.8m未満; コンクリート規格=18-8-40(高炉); 水セメント比=W/C=60%以下; 基礎砕石の有無=基礎砕石無し; 均しコンクリートの有無=均しコン有り; 養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭); 小型車割増=小型車割増無し; 化粧型枠工数量(m2/10m3)=0
合 計	式	1.000	
単位当り	式	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0030 殻運搬処理 アスファルト		第 0003 号単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
殻運搬(施工パッケージ)	m3	1.000	第0019号施工単価表 殻発生作業=舗装版破碎; 積込工法区分=機械積込(小規模土工); DID区間の有無=無し; 運搬距離明細出力区分=明示しない; 運搬距離 (km) = 5 km
建設廃棄物受入れ料金	m3	1.000	第0020号施工単価表 種類=A s 塊
合 計	m3	1.000	
単位当り	m3	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0040 殻運搬処理 有筋コンクリート		第 0004 号単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
殻運搬(施工パッケージ)	m3	1.000	第0021号施工単価表 殻発生作業=コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし; 積込工法区分=機械積込; D ID区間の有無=無し; 運搬距離明細出力区分=明示しない; 運搬距離 (km) = 5 km
建設廃棄物受入れ料金	m3	1.000	第0022号施工単価表 種類=鉄筋コン塊
合 計	m3	1.000	
単位当り	m3	1.000	当り