

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	多建第371号
工事番号	30-20号
工事名	平成30年度 町単公共土木事業 町道2332号線 改良工事

単価適用日	平成30年7月1日	
積算基準適用版	平成30年7月制定版（共通編・道路編・河川編）	
適用単価地区	松阪（1）	
諸経費情報	諸経費工種	道路改良工事
	週休補正×施工地域区分	一般交通影響有り(2)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	工種（間接労務費・工場管理費）	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

別添の「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」によります。

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
本工事費							
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
土工				掘削(施工パッケージ) 土質=土砂；施工方法=上記以外(小規模)；施工数量=標準	m3	303	CB210100(0001)
				床掘り(施工パッケージ) 土質=土砂；施工方法=上記以外(小規模)；費用の内訳=全ての費用	m3	40	CB210030(0002)
				埋戻し(施工パッケージ) 施工方法=上記以外(小規模)；土質区分=土砂；費用の内訳=全ての費用	m3	20	CB210410(0003)
				盛土工 購入土	m3	18	第0001号単価表
				土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂等発生現場=小規模；積込機種・規格=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)；土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)；DID区間の有無=無し；運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離(km) = 8 km	m3	321	第0001号施工単価表
法面工		式	1				
法面工				法面整形(施工パッケージ) 整形箇所=盛土部；法面締固めの有無=法面締固め有り；現場制約の有無=無し；土質=軽質土、砂及び砂質土、粘性土；費用の内訳=全ての費用	m2	24	CB220010(0006)
				法面整形(施工パッケージ) 整形箇所=切土部；現場制約の有無=無し；土質=軽質土、砂及び砂質土、粘性土；費用の内訳=全ての費用	m2	134	CB220010(0007)
排水構造物工		式	1				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
水路工			1	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） 規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下；時間的 制約・作業時間帯=無・昼間；施工箇所にお ける補正=施工箇所補正無；基礎材の種類=ク ラッシューラン RC-40；再利用撤去区分 =設置；基礎材数量(不要な場合入力省略)(m3 /10m)=0.56；L=1mの使用有無=長さによる 補正無し；U型側溝の本数(本/10m)=5；リ サイクル認定製品区分=通常製品	m	100	第0002号施工単価表
				蓋版設置工Ⅱ（標準単価） 蓋版設置の規格・仕様=40を越え170kg/枚以 下；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；蓋 版の種類=コンクリート蓋；施工箇所におけ る補正=施工箇所補正無；再利用撤去区分=設 置	枚	180	第0003号施工単価表
				蓋版設置工Ⅱ（標準単価） 蓋版設置の規格・仕様=40kg/枚以下；時間的 制約・作業時間帯=無・昼間；蓋版の種類=グ レーチング蓋；施工箇所における補正=施工 箇所補正無；再利用撤去区分=設置	枚	20	第0006号施工単価表
直接工事費計		式	1				
間接工事費							
共通仮設費							
共通仮設費（率計上額）		式	1				
共通仮設費計		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税及び地方消費税相当額		式	1				
本工事費計		式	1				

積算資料（単価表）

SJ0010 盛土工 購入土		第 0001 号単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
路床盛土(施工パッケージ)	m3	100.000	CB210520(0004) 平均幅員=2.5m以上4.0m未満
山土 盛土用(現場渡し)	m3	133.000	ZX030420
合 計	m3	100.000	
単位当り	m3	1.000	当り