

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	多建第21号
工事番号	29-2
工事名	平成29年度町単維持補修事業町道五佐奈玉城線外除草工事

単価適用日	平成29年4月1日	
積算基準適用版	積算基準（共通編・道路編・河川編）平成28年7月制定	
適用単価地区	松阪（1）	
諸経費情報	諸経費工種	県単道路維持業務委託
	施工地域区分	地方部（影響有）
	イメージアップ計上区分	計上しない
	工種（間接労務費・工場管理費）	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	補正なし
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

別添の「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」によります。

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
本工事費							
道路維持		式	1				
除草工		式	1				
道路除草工【五佐奈玉城線】		式	1	機械除草工（総合歩掛）肩掛式 作業区分=除草、集草、積込運搬；運搬距離（片道）km=運搬距離= 4.1 km；運搬車種別=ダンプトラック 2t積；飛び石防護の有無=飛び石防護有り；タイヤ損耗費=タイヤ損耗費（良好）	m2	4,940	第0001号施工単価表
				縁石部除草工① 五佐奈玉城線	m	3,260	第0001号単価表
道路除草工【クリスタル線】		式	1	機械除草工（総合歩掛）肩掛式 作業区分=除草、集草、積込運搬；運搬距離（片道）km=運搬距離= 2 km；運搬車種別=ダンプトラック 2t積；飛び石防護の有無=飛び石防護有り；タイヤ損耗費=タイヤ損耗費（良好）	m2	1,960	第0002号施工単価表
				縁石部除草工② クリスタル線	m	3,840	第0002号単価表
道路除草工【成川玉城線】		式	1	機械除草工（総合歩掛）肩掛式 作業区分=除草、集草、積込運搬；運搬距離（片道）km=運搬距離= 7.2 km；運搬車種別=ダンプトラック 2t積；飛び石防護の有無=飛び石防護有り；タイヤ損耗費=タイヤ損耗費（良好）	m2	5,720	第0003号施工単価表
道路除草工【西五佐奈線】		式	1	機械除草工（総合歩掛）肩掛式 作業区分=除草、集草、積込運搬；運搬距離（片道）km=運搬距離= 2.6 km；運搬車種別=ダンプトラック 2t積；飛び石防護の有無=飛び石防護有り；タイヤ損耗費=タイヤ損耗費（良好）	m2	1,520	第0004号施工単価表
				縁石部除草工③ 西五佐奈線	m	2,000	第0003号単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
道路除草工【平谷五桂線】		式	1	機械除草工（総合歩掛）肩掛式 作業区分=除草、集草、積込運搬；運搬距離（片道）km=運搬距離= 3.6 km；運搬車種別=ダンプトラック 2 t 積；飛び石防護の有無=飛び石防護有り；タイヤ損耗費=タイヤ損耗費（良好）	m2	2,740	第0005号施工単価表
道路除草工【仁田四神田線】		式	1	機械除草工（総合歩掛）肩掛式 作業区分=除草、集草、積込運搬；運搬距離（片道）km=運搬距離= 2.4 km；運搬車種別=ダンプトラック 2 t 積；飛び石防護の有無=飛び石防護有り；タイヤ損耗費=タイヤ損耗費（良好）	m2	940	第0006号施工単価表
全工種共通（仮設工）		式	1				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1	交通誘導警備員A	人	24	RX010785
				交通誘導警備員B	人	24	RX010790
直接工事費計		式	1				
間接工事費							
共通仮設費							
共通仮設費（率計上額）		式	1				
共通仮設費計		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税及び地方消費税相当額		式	1				
本工事費計		式	1				

積算資料（単価表）

SJ0010 縁石部除草工① 五佐奈玉城線		第 0001 号単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
機械除草工（総合歩掛）肩掛式	m2	100.000	第0001号施工単価表 作業区分=除草、集草、積込運搬；運搬距離（片道）km=運搬距離= 4.1 km；運搬車種別=ダンプトラック 2t 積；飛び石防護の有無=飛び石防護有り；タイヤ損耗費=タイヤ損耗費（良好）
合 計	m	1,000.000	
単位当り	m	1.000	当り

SJ0020 縁石部除草工② クリスタル線		第 0002 号単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
機械除草工（総合歩掛）肩掛式	m2	100.000	第0002号施工単価表 作業区分=除草、集草、積込運搬；運搬距離（片道）km=運搬距離= 2 km；運搬車種別=ダンプトラック 2t 積；飛び石防護の有無=飛び石防護有り；タイヤ損耗費=タイヤ損耗費（良好）
合 計	m	1,000.000	
単位当り	m	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0030	縁石部除草工③ 西五佐奈線			第 0003 号単価表 1,000.000 m	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要		
機械除草工（総合歩掛）肩掛式	m2	100.000	第0004号施工単価表 作業区分=除草、集草、積込運搬；運搬距離（片道）km=運搬距離= 2.6 km；運搬車種別=ダンプトラック 2t 積；飛び石防護の有無=飛び石防護有り；タイヤ損耗費=タイヤ損耗費（良好）		
合 計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		