

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

| | |
|------|--------------------------------|
| 施行番号 | 多建設第482号 |
| 工事番号 | 工事番号28-61号 |
| 工事名 | 平成28年度 県単土地基盤整備事業 五桂地区 用水路改修工事 |

| | | |
|---------|--------------------|-----------|
| 単価適用日 | 平成28年11月1日 | |
| 積算基準適用版 | 土地改良工事積算基準(平成28年度) | |
| 適用単価地区 | 松阪(1) | |
| 諸経費情報 | 諸経費工種 | 水路工事 |
| | 施工地域区分 | 地方部(影響無) |
| | 前払金支出割合 | 35%を超える場合 |
| | 契約保証補正 | 補正なし |
| | 経費調整区分 | 経費調整しない |
| | | |
| | | |

(直接工事費計上分)

別添の「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」によります。

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

| |
|--|
| |
|--|

(共通仮設費計上分)

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

| | |
|--------|-----------|
| 運搬費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 準備費

| | |
|--------|-----------|
| 準備費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

3. 事業損失防止施設費

| | |
|--------------|-----------|
| 事業損失防止施設費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

4. 安全費

| | |
|--------|-----------|
| 安全費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

5. 役務費

| | |
|--------|-----------|
| 役務費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

6. 技術管理費

| | |
|----------|-----------|
| 技術管理費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

7. 営繕費

| | |
|--------|-----------|
| 営繕費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

| | |
|-----|-----------|
| 支給品 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 処分費の取り扱い

| | |
|----------|-----------|
| 処分費の控除 | あり ・ (なし) |
| | |
| その他確認事項等 | あり ・ (なし) |
| | |

3. スクラップ評価額の取り扱い

| | |
|----------|-----------|
| スクラップ評価額 | あり ・ (なし) |
| | |

積算資料（本工事費内訳表）

| 工事区分、工種、種別、細別 | 規 格 | 単位 | 数量 | 参考事項 | | | |
|---------------|-----|----|----|--|----|-------|-------------|
| | | | | 名称 | 単位 | 数量 | 摘 要 |
| 本工事費 | | | | | | | |
| 排水路改修 | | 式 | 1 | | | | |
| 土工 | | 式 | 1 | | | | |
| 土工 | | | 1 | 人力土工（床掘） 土質区分=砂質土 | m3 | 60 | 第0001号施工単価表 |
| | | | | 人力土工（盛土・埋戻） 施工区分=埋戻：はね付け+人力まき出し； 土質=砂質土；作業区分=タンパ締固め（区分Ⅰ） | m3 | 45 | 第0002号施工単価表 |
| | | | | 人力土工（盛土・埋戻） 施工区分=盛土：人力まき出し；土質=砂質土； 作業区分=タンパ締固め（区分Ⅰ） | m3 | 7 | 第0003号施工単価表 |
| | | | | 土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂等発生現場=現場制約あり；積込機種・規格=人力；土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）； DID区間の有無=無し；運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離（km）= 4 km | m3 | 2 | 第0004号施工単価表 |
| | | | | 人力小運搬（土砂、碎石等、生コン、木材） 材料区分=土砂・碎石等；運搬距離=60m未満 | m3 | 2 | 第0005号施工単価表 |
| 水路工 | | 式 | 1 | | | | |
| 水路工 | | | | [U形溝据付工（L=600）] 施工規模、時間的制約の選択=50m以上一時間 的制約を受けない；夜間作業の選択=夜間作 業なし；作業区分の選択=一般；施工区分一 基礎碎石一敷材の有無の選択=据付一基礎碎 石あり一敷材あり；規格区分=450；基礎碎石 の種別、規格の選択=再生クラッシャーラン RC-40； 基礎碎石の断面積=基礎碎石断面積 0.063 m2 ；リサイクル認定製品区分=通常製品 | m | 138.5 | 第0006号施工単価表 |

積算資料（本工事費内訳表）

| 工事区分、工種、種別、細別 | 規 格 | 単位 | 数量 | 参考事項 | | | |
|---------------|-----|----|----|--|----|-----|-------------|
| | | | | 名称 | 単位 | 数量 | 摘 要 |
| | | 式 | 1 | 人力小運搬（二次製品、管類） 材料区分=コンクリート二次製品類・手車；運搬距離=20m未満 | t | 9 | 第0007号施工単価表 |
| | | | | 人力小運搬（二次製品、管類） 材料区分=コンクリート二次製品類・手車；運搬距離=60m未満 | t | 22 | 第0008号施工単価表 |
| | | | | 嵩上コンクリート工 | 式 | 1 | 第0001号単価表 |
| | | | | 間詰コンクリート工 | 式 | 1 | 第0002号単価表 |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | 構造物とりこわし工 人力施工 無筋構造物 | m3 | 3 | ZX701940 |
| | | | | ダンプトラック運搬(標準) 運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離=3.5km以下；施工区分（積込機種・DID区間）=人力 DID区間なし；土質区分=コンクリート殻（無筋）；タヤの損耗状態=タヤの損耗状態 良好 | m3 | 3 | 第0015号施工単価表 |
| | | | | 建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊） | m3 | 3 | ZX650680 |
| | | | | 人力小運搬（土砂、碎石等、生コ、木材） 材料区分=土砂・碎石等；運搬距離=20m未満 | m3 | 3 | 第0016号施工単価表 |
| 附帯工 | | 式 | 1 | | | | |
| 附帯工 | | 式 | 1 | 張コンクリート | m2 | 7 | 第0003号単価表 |
| | | | | 人力小運搬（土砂、碎石等、生コ、木材） 材料区分=生コンクリート；運搬距離=60m未満 | m3 | 0.3 | 第0014号施工単価表 |
| 直接工事費計 | | 式 | 1 | | | | |
| 間接工事費 | | | | | | | |

積算資料（本工事費内訳表）

| 工事区分、工種、種別、細別 | 規 格 | 単位 | 数量 | 参考事項 | | | |
|---------------|-----|----|----|------|----|----|-----|
| | | | | 名称 | 単位 | 数量 | 摘 要 |
| 共通仮設費 | | | | | | | |
| 共通仮設費（率計上額） | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費計 | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | |
| 消費税及び地方消費税相当額 | | 式 | 1 | | | | |
| 本工事費計 | | 式 | 1 | | | | |

積算資料（単価表）

| SJ0020 嵩上コンクリート工 | | 第 0001 号単価表 1.000 式 当り | |
|----------------------|-----|---------------------------|--|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
| コンクリート人力打設 | m3 | 3.000 | 第0009号施工単価表 規格区分(強度-スランプ-粗骨材)=18-8-25; 構造物の種別(打設区分)=無筋構造物; 小型ミキサ車運搬割増=小型ミキサ車運搬割増あり; セメント種別=高炉セメント; 人力小運搬区分=人力小運搬(20m未満)なし; 水セメント比=W/C=60%以下; 生コン区分=通常; 養生工区分=一般養生 |
| 型枠工 | m2 | 33.000 | 第0012号施工単価表 構造物の種類=無筋構造物; 化粧型枠区分=化粧型枠を使用しない |
| 人力小運搬(土砂、碎石等、生コン、木材) | m3 | 1.000 | 第0013号施工単価表 材料区分=生コンクリート; 運搬距離=20m未満 |
| 人力小運搬(土砂、碎石等、生コン、木材) | m3 | 2.000 | 第0014号施工単価表 材料区分=生コンクリート; 運搬距離=60m未満 |
| 合 計 | 式 | 1.000 | |
| 単位当り | 式 | 1.000 | 当り |

積算資料（単価表）

| SJ0040 間詰コンクリート工 | | 第 0002 号単価表 1.000 式 当り | |
|----------------------|-----|---------------------------|---|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
| コンクリート人力打設 | m3 | 4.000 | 第0009号施工単価表 規格区分(強度-スランプ-粗骨材) =18-8-25; 構造物の種別(打設区分) =無筋構造物; 小型ミキサー車運搬割増=小型ミキサー車運搬割増あり; セメント種別=高炉セメント; 人力小運搬区分=人力小運搬(20m未満) なし; 水セメント比=W/C=60%以下; 生コン区分=通常; 養生工区分=一般養生 |
| 人力小運搬(土砂、碎石等、生コン、木材) | m3 | 4.000 | 第0013号施工単価表 材料区分=生コンクリート; 運搬距離=20m未満 |
| 合 計 | 式 | 1.000 | |
| 単位当り | 式 | 1.000 | 当り |

積算資料（単価表）

| SJ0050 張コンクリート | | 第 0003 号単価表 | |
|----------------|-----|-------------|--|
| | | 10.000 m2 | 当り |
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
| コンクリート人力打設 | m3 | 0.500 | 第0017号施工単価表 規格区分(強度-スランプ-粗骨材) =18-8-25; 構造物の種別(打設区分) =無筋構 造物; 小型ミキサ車運搬割増=小型ミキサ車運搬割増あり; セメント種別=高炉セメント; 人 力小運搬区分=人力小運搬(20m未満) なし; 水セメント比=指定なし; 生コン区 分=通常; 養生工区分=一般養生 |
| 合 計 | m2 | 10.000 | |
| 単位当り | m2 | 1.000 | 当り |