

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	多建第794号
工事番号	1-35号
工事名	令和元年度 町単公共土木事業 町道5115号線 改良工事

単価適用日	令和元年9月1日	
積算基準適用版	令和元年7月制定版	
適用単価地区	松阪（キ）	
諸経費情報	諸経費工種	道路改良工事
	週休補正×施工地域区分	【週休補正なし】×施工地域補正なし
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	工種（間接労務費・工場管理費）	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	補正なし
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

別添の「積算資料(本工事費内訳表)」、「積算資料(単価表)」によります。

※「積算資料(本工事費内訳表)」、「積算資料(単価表)」に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「積算資料(本工事費内訳表)」、「積算資料(単価表)」に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
本工事費							
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1	掘削(施工パッケージ) 土質=土砂；施工方法=上記以外(小規模)；施 工数量=標準以外	m3	14	CB210100(0001)
路床盛土工		式	1	路床盛土(施工パッケージ) 施工幅員=2.5m未満	m3	3	CB210520(0002)
				路床盛土(施工パッケージ) 施工幅員=2.5m以上4.0m未満	m3	13	CB210520(0003)
				山土			ZX030420
				盛土用(現場渡し)	m3	18	
法面整形工		式	1	法面整形(施工パッケージ) 整形箇所=盛土部；法面締固めの有無=法面締 固め有り；現場制約の有無=無し；土質=軽質 土、砂及び砂質土、粘性土；費用の内訳=全て の費用	m2	26	CB220010(0004)
残土処理工		式	1	土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂等発生現場=小規模；積込機種・規格=ハッ クホシ山積0.13m3(平積0.1m3)；土質=土砂(岩塊 ・玉石混り土含む)；DID区間の有無=無し；運 搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離 (km) = 4 km	m3	40	第0001号施工単価表
作業土工		式	1	床掘り(施工パッケージ) 土質=土砂；施工方法=上記以外(小規模)；費 用の内訳=全ての費用	m3	56	CB210030(0006)
				埋戻し(施工パッケージ) 施工方法=上記以外(小規模)；土質区分=土砂 ；費用の内訳=全ての費用	m3	34	CB210410(0007)
法面工		式	1				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
植生工		式	1	人力施工植生工（市場単価） 工種区分=植生シート工（標準品）； 施工規模=500㎡未満； 作業時間制限=時間制限なし	m2	27	第0002号施工単価表
擁壁工		式	1				
現場打擁壁工		式	1	コンクリート（施工パッケージ） 構造物種別=無筋・鉄筋構造物； 打設工法=人力打設； コンクリート規格=18-8-40； セメント種別=高炉； 水セメント比=W/C=60%以下； 小型車割増=小型車割増有り； 養生工の種類=一般養生； 現場内小運搬の有無=無し； 費用の内訳=全ての費用	m3	0.6	第0003号施工単価表
				型枠（施工パッケージ） 型枠の種類=一般型枠； 構造物の種類=鉄筋・無筋構造物	m2	2.89	第0004号施工単価表
				コンクリート（施工パッケージ） 構造物種別=無筋・鉄筋構造物； 打設工法=人力打設； コンクリート規格=18-8-40； セメント種別=高炉； 水セメント比=W/C=60%以下； 小型車割増=小型車割増有り； 養生工の種類=一般養生； 現場内小運搬の有無=無し； 費用の内訳=全ての費用	m3	0.1	第0003号施工単価表
				型枠（施工パッケージ） 型枠の種類=一般型枠； 構造物の種類=均しコンクリート	m2	0.32	第0005号施工単価表
				基面整正（施工パッケージ）	m2	0.9	CB210080(0011)
排水構造物工		式	1				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
側溝工		式	1	U型側溝設置工 I (標準単価) 週休補正区分=週休補正なし； U型側溝の規格=J I S 3種 250 2m(旧JIS2種相当)； 時間的制約・作業時間帯=無・昼間； 施工箇所における補正=施工箇所補正無； 基礎材の種類=クラッシャーラン RC-40； 基礎材数量(不要な場合入力省略)(m3/10m)=0.5； リサイクル認定製品区分=通常製品	m	45	第0006号施工単価表
集水桝・マンホール工		式	1	プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 作業区分=据付； 製品質量(kg/基)=80kgを超え200kg以下； 基礎碎石の有無=基礎碎石無し； 費用の内訳=全ての費用	基	2	第0007号施工単価表
				基面整正(施工パッケージ)	m2	0.6	CB210080(0011)
				現場打ち集水桝・街渠桝(本体)(施工パッケージ)	箇所	1	第0008号施工単価表
				コンクリート規格=18-8-25(高炉)； 水セメント比=W/C=60%以下； 1箇所当りコンクリート使用量(m3/箇所)=1箇所当りコンクリ-0.4(m3/箇所)； 養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭)； コンクリート打設工法=人力打設； 小型車割増=小型車割増有り			
				グレーチング蓋 400×800 T-25 普通目 ボルト固定式	枚	1	TJ0010
				基面整正(施工パッケージ)	m2	1	CB210080(0011)
舗装工		式	1				
舗装準備工		式	1	不陸整正(施工パッケージ) 補足材料の有無=無し； 費用の内訳=全ての費用	m2	264	CB410010(0014)
アスファルト舗装工				下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ) 全仕上り厚=全仕上り厚 100 mm； 施工区分=1層施工； 材料=再生クラッシャーラン RC-40； 費用の内訳=全ての費用	m2	264	CB410030(0015)

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名 称	単 位	数 量	摘 要
		式	1	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上り厚 50 mm；平均幅員=3.0m超；材料=再生密粒度アスファルト混合物（13）；施工箇所=車道・路肩；締固め後密度（t/m3）=締固め後密度 2.35t/m3；瀝青材料種類=プライムコートPK-3；費用の内訳=全ての費用	m2	264	第0009号施工単価表
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1	構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様=無筋構造物；作業区分=機械施工；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；低騒音・低振動対策=低騒音・低振動対策しない	m3	1	第0010号施工単価表
				殻運搬（施工パッケージ） 殻発生作業=コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし；積込工法区分=機械積込；DID区間の有無=無し；運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離（km）= 4.4 km；費用の内訳=全ての費用	m3	1	第0011号施工単価表
				建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）	m3	1	ZX650680
				舗装版切断（施工パッケージ） 舗装版種別=アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用	m	21	CB430510(0018)
				舗装版破碎積込（小規模土工）（施工パッケージ） 費用の内訳=全ての費用	m2	197	CB210720(0019)
				殻運搬（施工パッケージ） 殻発生作業=舗装版破碎；積込工法区分=機械積込（小規模土工）；DID区間の有無=無し；運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離（km）= 4.4 km；費用の内訳=全ての費用	m3	10	第0012号施工単価表
				建設廃棄物受入れ料金（As塊）	m3	10	ZX650690
直接工事費計		式	1				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
間接工事費							
共通仮設費							
共通仮設費（率計上額）		式	1				
共通仮設費計		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税及び地方消費税相当額		式	1				
本工事費計		式	1				

単 価 登 録 一 覧 表 (資材単価)							
単価コード	名 称	規 格	単位	適用年版	単 価	資源区分	摘 要
						管理費区分	
	グレーチング蓋	400×800 T-25 普通 目 ボルト固定式	枚		70,700.00		
	集水枳	250×250A G付	基		39,100.00		

単 価 登 録 一 覧 表 (二次製品)							
単価コード	名 称	規 格	単位	適用年版	単 価	資源区分	摘 要
						管理費区分	
ZX062090	プレキャストU型側溝 J I S 3種	L=2.0m 250	本	令和元年09月01日	8,600.00	4	DXK28505 00016