

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	多建第484号
工事番号	1-18号
工事名	令和元年度 町単公共土木事業 町道4032号線 改良工事

単価適用日	令和元年7月1日	
積算基準適用版	平成30年7月制定版	
適用単価地区	松阪（キ）	
諸経費情報	諸経費工種	道路改良工事
	週休補正×施工地域区分	【週休補正なし】×一般交通影響有り(2)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	工種（間接労務費・工場管理費）	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

別添の「積算資料(本工事費内訳表)」、「積算資料(単価表)」によります。

※「積算資料(本工事費内訳表)」、「積算資料(単価表)」に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「積算資料(本工事費内訳表)」、「積算資料(単価表)」に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
本工事費							
道路改良		式	1				
土工		式	1				
土工			1	掘削(施工パッケージ) 土質=土砂; 施工方法=上記以外(小規模); 施工数量=標準	m3	45	CB210100(0001)
				床掘り(施工パッケージ) 土質=土砂; 施工方法=上記以外(小規模); 費用の内訳=全ての費用	m3	117	CB210030(0002)
				埋戻し(施工パッケージ) 施工方法=上記以外(小規模); 土質区分=土砂; 費用の内訳=全ての費用	m3	5	CB210410(0003)
				埋戻し 良質土	m3	91	第0001号単価表
				盛土 良質土	m3	26	第0002号単価表
				土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂等発生現場=小規模; 積込機種・規格=バックホ山積0.28m3(平積0.2m3); 土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む); DID区間の有無=無し; 運搬距離明細出力区分=明示する; 運搬距離(km)=8.3 km	m3	157	第0001号施工単価表
				整地(施工パッケージ) 作業区分=残土受入れ地での処理	m3	157	CB210610(0006)
取壊工		式	1				
取壊工		式	1	構造物とりこわし工(標準単価) 週休補正区分=週休補正なし; 規格・仕様=鉄筋構造物; 作業区分=機械施工; 時間的制約・作業時間帯=無・昼間; 低騒音・低振動対策=低騒音・低振動対策しない	m3	8	第0002号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘要
			1	殻運搬(施工パッケージ) 殻発生作業=コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこ わし; 積込工法区分=機械積込; DID区間の有 無=無し; 運搬距離明細出力区分=明示しない ; 運搬距離(km) = 10.9 km; 費用の内訳=全 全ての費用	m3	8	第0003号施工単価表
				建設廃棄物受入れ料金(鉄筋Con塊)	m3	8	ZX650670
				舗装版切断(施工パッケージ) 舗装版種別=アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚= 15cm以下; 費用の内訳=全ての費用	m	9	CB430510(0008)
				舗装版破碎積込(小規模土工)(施工パッケージ) 費用の内訳=全ての費用	m2	152	CB210720(0009)
				殻運搬(施工パッケージ) 殻発生作業=舗装版破碎; 積込工法区分=機械 積込(小規模土工); DID区間の有無=無し; 運 搬距離明細出力区分=明示しない; 運搬距離 (km) = 10.9 km; 費用の内訳=全ての費用	m3	8	第0004号施工単価表
				建設廃棄物受入れ料金(As塊)	m3	8	ZX650690
擁壁工		式	1				
擁壁工		式	1	コンクリートブロック積工(1:0.3)(標準単価) 週休補正区分=週休補正なし; ブロックの種 類=県型又は県型同等品; 種別=練ブロック; 裏 込コンクリート厚さ=裏込厚 10cm; 時間的制 約・作業時間帯=無・昼間; ブロック積込配= コンクリートブロック積工(1:0.3)(標準単価); 胴込コ ンクリート量(m3/m2)(標準値は0)=0; 水セメント 比=W/C=60%以下; 生コン区分=通常; リサイクル認 定製品区分=通常製品; ミキサー車種別=小型 車使用	m2	30	第0005号施工単価表
				裏込碎石(施工パッケージ) 碎石の種類=再生クラッシュレン 40~0; 小型車割増 =小型車割増有り; 費用の内訳=全ての費用	m3	6	CB221120(0011)

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
			1	ブロック積基礎工 適用区分=ブロック積基礎工；裏コン厚（cm）=裏コン t=10cm；前面勾配=前面勾配 1：0.3；打設工法=バックホウ（クレーン機能付）打設；基礎碎石の有無=有り；コンクリート種別=18-8-40（高炉）；養生工の種類=一般養生・特殊養生（練炭）；水セメント比=W/C=60%以下；基礎種別=基礎計上なし；コンクリート種別（均しCo）=18-8-40（高炉）；小型車割増=小型車割増有り	m	25	第0007号施工単価表
				ブロック積天端工（施工パッケージ） 前面勾配=前面勾配 1：0.3；裏コン厚=裏コン t=10cm；裏込材天端幅（B）=0.3m；名称=三重県型；小型車割増=有り；水セメント比=W/C=60%以下；生コン区分=通常；目地材設置工=目地材を計上する；目地板種類=瀝青質；目地板単価種別=県単価を採用する	m	25	第0008号施工単価表
水路工		式	1				
水路工		式	1	U型側溝設置工 I（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；U型側溝の規格=J I S 3種 300A 2m（旧JIS2種相当）；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；施工箇所における補正=施工箇所補正無；基礎材の種類=クラッシャーラン RC-40；基礎材数量（不要な場合入力省略）（m ³ /10m）=0.56；リサイクル認定製品区分=通常製品	m	27.7	第0009号施工単価表
				蓋版設置工 I（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；蓋版の規格=J I S 3種 300（旧JIS2種相当）；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；施工箇所における補正=施工箇所補正無；再利用撤去区分=設置；リサイクル認定製品区分=通常製品	枚	50	第0010号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
			1	蓋版設置工Ⅱ（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；蓋版設置の規格・仕様=40kg/枚以下；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；蓋版の種類=グレーチング蓋；施工箇所における補正=施工箇所補正無；再利用撤去区分=設置	枚	6	第0011号施工単価表
舗装工		式	1				
舗装工				下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 全仕上り厚=全仕上り厚 150 mm；施工区分=1層施工；材料=再生クラッシュラン RC-40；費用の内訳=全ての費用	m2	210	CB410030(0015)
				瀝青材散布工（仮設道路等の防塵対策） 瀝青材の種別・規格=アスファルト乳剤(PK-3)；瀝青材の100m2当り設計散布量=設計散布量 120 L /100m2；散布機械=アスファルトエンジンスプレー	m2	210	第0014号施工単価表
付帯工		式	1				
付帯工		式	1	張コンクリート工	m2	7	第0003号単価表
直接工事費計		式	1				
間接工事費							
共通仮設費							
共通仮設費（率計上額）		式	1				
共通仮設費計		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税及び地方消費税相当額		式	1				
本工事費計		式	1				

積算資料（単価表）

SJ0010 埋戻し 良質土		第 0001 号単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
埋戻し(施工パッケージ)	m3	10.000	CB210410(0003) 施工方法=上記以外(小規模); 土質区分=土砂; 費用の内訳=全ての費用
山土 盛土用(現場渡し)	m3	13.300	ZX030420
合 計	m3	10.000	
単位当り	m3	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0020 盛土 良質土		第 0002 号単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
路床盛土(施工パッケージ)	m3	10.000	CB210520(0004) 施工幅員=2.5m未満
山土 盛土用(現場渡し)	m3	13.300	ZX030420
合 計	m3	10.000	
単位当り	m3	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0030 張コンクリート工		第 0003 号単価表	
		10.000 m2	当り
名 称	単位	数 量	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)	m3	1.000	第0015号施工単価表 構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-8-25(20) ；セメント種別=高炉；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増有 り；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての 費用
合 計	m2	10.000	
単位当り	m2	1.000	当り