

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	多建第760号
工事番号	工事番号30-53号
工事名	平成30年度 町単公共土木事業 町道五佐奈矢田笠木線 舗装工事

単価適用日	平成30年9月1日	
積算基準適用版	平成30年7月制定版（道路編・共通編・河川編）	
適用単価地区	松阪（1）	
諸経費情報	諸経費工種	舗装工事
	週休補正×施工地域区分	【週休補正なし】×施工地域補正なし
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	工種（間接労務費・工場管理費）	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

別添の「積算資料(本工事費内訳表)」、「積算資料(単価表)」によります。

※「積算資料(本工事費内訳表)」、「積算資料(単価表)」に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「積算資料(本工事費内訳表)」、「積算資料(単価表)」に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
本工事費							
道路改良工（本線）		式	1				
取壊工		式	1				
工 アスファルト舗装取壊			1	舗装版切断(施工パッケージ) 舗装版種別=アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用	m	10	CB430510(0001)
				舗装版破碎(施工パッケージ) 舗装版種別=アスファルト舗装版；障害等の有無=無し；騒音振動対策=騒音振動対策不要；舗装版厚=10cm以下；積込作業の有無=積込有り；費用の内訳=全ての費用	m2	627	CB430310(0002)
				産廃処分(1) As殻	m3	31	第0001号単価表
構造物取壊工		式	1	構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様=鉄筋構造物；作業区分=機械施工；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；低騒音・低振動対策=低騒音・低振動対策しない	m3	1	第0003号施工単価表
				殻運搬(施工パッケージ) 殻発生作業=コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし；積込工法区分=機械積込；DID区間の有無=DID区間無し；運搬距離 DID無=4.0km以下；費用の内訳=全ての費用	m3	1	CB227010(0004) 役場 資材置き場へ
道路土工		式	1				
土工			1	掘削(施工パッケージ) 土質=土砂；施工方法=上記以外(小規模)；施工数量=標準	m3	50	CB210100(0005)
				床掘り(施工パッケージ) 土質=土砂；施工方法=平均施工幅1m以上2m未満；土留方式の種類=無し；障害の有無=障害無し	m3	114	CB210030(0006)

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
		式	1	埋戻し(施工パッケージ) 施工方法=上記以外(小規模); 土質区分=土砂 ; 費用の内訳=全ての費用	m3	4	CB210410(0007)
				路床盛土(施工パッケージ) 平均幅員=2.5m未満	m3	3	CB210520(0008)
				土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂等発生現場=標準; 積込機種・規格=バックホ ウ山積0.45m3(平積0.35m3); 土質=土砂(岩塊・ 玉石混り土含む); DID区間の有無=無し; 運 搬距離明細出力区分=明示しない; 運搬距離 (km) = 8 km	m3	161	第0004号施工単価表
				安定処理(施工パッケージ) 使用機種=スタビライザ; 混合深さ=0.6m以下; 固 化材100m2当り使用量=固化材数量 5.1 t/10 0m2; 混合回数=1回; 固化材種類=固化材(そ の他)	m2	811	CB211410(0010)
舗装工		式	1				
アスファルト舗装工		式	1	下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ) 全仕上り厚=全仕上り厚 130 mm; 施工区分=1 層施工; 材料=再生クラッシュラン RC-40; 費用の内 訳=全ての費用	m2	811	CB410030(0011)
		式	1	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上 り厚 50 mm; 平均幅員=1.4m以上; 材料=再生 密粒度アスファルト混合物(13); 施工箇所 =車道・路肩; 締固め後密度(t/m3)=締固め 後密度 2.35t/m3; 瀝青材料種類=プライムコート PK-3; 費用の内訳=全ての費用	m2	811	第0005号施工単価表
排水構造物工		式	1				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
側溝布設工				自由勾配側溝設置工Ⅱ（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；自由勾配側溝規格・仕様=L=2000mm 1000kg/個以下；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；基礎碎石の種類=クラッシャーラン RC-40；基礎碎石数量（m3/10m）=0.72；基礎コンクリート数量（m3/10m）=0.62；底部コンクリート数量（m3/10m）=0.57；基礎コンクリート種別=18-8-25（20）；底部コンクリート種別=18-8-25（20）；水セメント比（基礎用）=基礎CoW/C=60%以下；水セメント比（底部用）=底部CoW/C=60%以下；生コン区分=通常	m	4	第0006号施工単価表
				自由勾配側溝設置工Ⅱ（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；自由勾配側溝規格・仕様=L=2000mm 1000kg/個以下；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；基礎碎石の種類=クラッシャーラン RC-40；基礎碎石数量（m3/10m）=0.72；基礎コンクリート数量（m3/10m）=0.62；底部コンクリート数量（m3/10m）=1.47；基礎コンクリート種別=18-8-25（20）；底部コンクリート種別=18-8-25（20）；水セメント比（基礎用）=基礎CoW/C=60%以下；水セメント比（底部用）=底部CoW/C=60%以下；生コン区分=通常	m	2	第0008号施工単価表
				蓋版設置工Ⅱ（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；蓋版設置の規格・仕様=40kg/枚以下；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；蓋版の種類=コンクリート蓋；施工箇所における補正=施工箇所補正無；再利用撤去区分=設置	枚	6	第0009号施工単価表
区画線工		式	1				
		式	1				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
区画線工		式	1	区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様区分=実線 幅 15cm；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；供用区分=供用区間；排水性舗装区分=通常舗装（排水性舗装以外）；塗布厚=1.5mm（標準）；塗料区分=白；塗料規格=溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用	m	309	第0012号施工単価表
道路改良工（支線）		式	1				
取壊工		式	1				
工 コンクリート舗装取壊		式	1	舗装版切断（施工パッケージ） 舗装版種別=コンクリート舗装版；コンクリート舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用	m	3	CB430510(0013)
	舗装版破砕（施工パッケージ） 舗装版種別=コンクリート舗装版；障害等の有無=無し；騒音振動対策=騒音振動対策不要；舗装版厚=10cm以下；積込作業の有無=積込有り；費用の内訳=全ての費用			m2	30	CB430310(0014)	
	産廃処分（2） Co殻			m3	3	第0002号単価表	
道路土工		式	1				
土工		式	1	床掘り（施工パッケージ） 土質=土砂；施工方法=上記以外（小規模）；費用の内訳=全ての費用	m3	4	CB210030(0016)
排水構造物工		式	1				
側溝工				U型側溝設置工 I（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；U型側溝の規格=U字溝 240；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；施工箇所における補正=施工箇所補正無；基礎材の種類=基礎材なしまたは省略；再利用撤去区分=再利用撤去；リサイクル認定製品区分=通常製品	m	10	第0015号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
			1	U型側溝設置工 I (標準単価) 週休補正なし, U字溝 240, 施工箇所補正無, , 通常製品	m	10	第0003号単価表
舗装工		式	1				
コンクリート舗装工				下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 全仕上り厚=全仕上り厚 100 mm; 施工区分=1 層施工; 材料=再生クラッシュ RC-40; 費用の内 訳=全ての費用	m2	30	CB410030(0017)
				コンクリート舗装工（人力） 生コンクリート規格=圧縮強度18N/mm2 粗骨材25mm （高炉）; 舗設厚=舗設厚: 10 cm; 小型ミキ サー車運搬割増=小型車割増 なし; 水セメン ト比=W/C=60%以下; 生コン区分=通常	m2	30	第0016号施工単価表
		式	1	型枠（施工パッケージ） 型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=均しコン クリート	m2	2	CB240210(0018)
直接工事費計		式	1				
間接工事費							
共通仮設費							
共通仮設費（率計上額）		式	1				
共通仮設費計		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
工事価格		式	1				
消費税及び地方消費税相当額		式	1				
本工事費計		式	1				

積算資料（単価表）

SJ0030 産廃処分（1） As殻		第 0001 号単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
殻運搬(施工ハッケージ)	m3	1.000	第0001号施工単価表 殻発生作業=舗装版破碎；積込工法区分=機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)；DID区間の有無=無し；運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離(km) = 7.6 km；費用の内訳=全ての費用
建設廃棄物受入れ料金	m3	1.000	第0002号施工単価表 種類=A s 塊
合 計	m3	1.000	
単位当り	m3	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0040 産廃処分（2） Co殻		第 0002 号単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
殻運搬(施工ハッケージ)	m3	1.000	第0013号施工単価表 殻発生作業=コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし; 積込工法区分=人力積込; D ID区間の有無=無し; 運搬距離明細出力区分=明示しない; 運搬距離 (km) = 7. 6 km; 費用の内訳=全ての費用
建設廃棄物受入れ料金	m3	1.000	第0014号施工単価表 種類=鉄筋C o n塊
合 計	m3	1.000	
単位当り	m3	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0060 U型側溝設置工 I (標準単価) 週休補正なし, U字溝 240, 施工箇所補正無, , 通常製品		第 0003 号単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=600mm 60kg/個、機・労 昼間	m	10.000	QA070102 単:*1.0
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.530	ZX030600
合 計	m	10.000	
単位当り	m	1.000	当り