

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	多建第575号
工事番号	30-40
工事名	平成30年度 土地改良施設維持管理適正化事業 月本池 堤体補修工事

単価適用日	平成30年9月1日	
積算基準適用版	平成30年度 土地改良工事積算基準	
適用単価地区	松阪（1）	
諸経費情報	諸経費工種	その他土木工事(2)
	施工地域区分	補正なし
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

別添の「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」によります。

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
本工事費							
ため池補修工		式	1				
土工		式	1				
土工		式	1	掘削(施工パッケージ) 土質=土砂; 施工方法=上記以外(小規模); 施工数量=標準	m3	189	CB210100(0001)
				床掘り(施工パッケージ) 土質=土砂; 施工方法=上記以外(小規模); 費用の内訳=全ての費用	m3	245	CB210030(0002)
				人力土工(盛土・埋戻) 施工区分=埋戻: はね付け+人力まき出し; 土質=砂質土; 作業区分=タンバ締固め(区分I)	m3	68	第0001号施工単価表
				路体(築堤)盛土(施工パッケージ) 施工幅員=2.5m以上4.0m未満	m3	513	第0002号施工単価表
				購入土 さや土	m3	254	第0001号単価表
				機械小運搬(土砂類、生コン) 材料=砂・砂利・栗石; 運搬距離=100m未満	m3	160	第0003号施工単価表
				機械小運搬(土砂類、生コン) 材料=砂・砂利・栗石; 運搬距離=30~50m未満	m3	94	第0004号施工単価表
法面工		式	1				
法面工		式	1	法面整形(施工パッケージ) 整形箇所=盛土部; 法面締固めの有無=法面締固め無し; 現場制約の有無=無し; 土質=砂質土、砂及び砂質土、粘性土; 費用の内訳=全ての費用	m2	862	CB220010(0004)
				ふとんかご多段積型 上段部	m	198	第0002号単価表
				ふとんかご多段積型 下段部	m	198	第0003号単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
				吸出防止材（全面）設置工	m2	530	第0005号施工単価表
				機械小運搬(土砂類、生コン) 材料=砂・砂利・栗石；運搬距離=100m未満	m3	62	第0003号施工単価表
				機械小運搬(土砂類、生コン) 材料=砂・砂利・栗石；運搬距離=30～50m未満	m3	32	第0004号施工単価表
直接工事費計		式	1				
間接工事費		式	1				
共通仮設費							
共通仮設費（率計上額）		式	1				
共通仮設費計		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税及び地方消費税相当額		式	1				
本工事費計		式	1				

積算資料（単価表）

SJ0060 購入土 さや土		第 0001 号単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
山土 盛土用（現場渡し）	m3	1.000	ZX030420
小型車割増 2 t～4 t	m3	1.000	ZX030480
合 計	m3	1.000	
単位当り	m3	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0030 ふとんかご多段積型 上段部		第 0002 号単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
ふとんかご多段積 上段部 100型（標準・蓋付）	m	10.000	TJ0010
詰石（鉄線籠用） 15～20cm（網目 13～15cm用）	m <sup>3</sup>	4.750	ZX030180
普通作業員	人	0.810	RX010040
機械運転費 バックホウ	時間	0.230	第0002号運転単価表 規格（ ）は平積み=クローラ型 山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）；岩石補正区分= 岩石補正なし；運転日当り運転時間=標準値を使用する；機種=排出ガス対策型 （1次基準）
諸雑費	式	1.000	X98M104
合 計	m	10.000	
単位当り	m	1.000	当り



積算資料（単価表）

SJ0040 ふとんかご多段積型 下段部		第 0003 号単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
ふとんかご多段積 下段部 100型（標準・蓋付）	m	10.000	TJ0020
詰石（鉄線籠用） 15～20cm（網目 13～15cm用）	m <sup>3</sup>	4.750	ZX030180
普通作業員	人	0.810	RX010040
機械運転費 バックホウ	時間	0.230	第0002号運転単価表 規格（ ）は平積み=クローラ型 山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）；岩石補正区分= 岩石補正なし；運転日当り運転時間=標準値を使用する；機種=排出ガス対策型 (1次基準)
諸雑費	式	1.000	X98M104
合 計	m	10.000	
単位当り	m	1.000	当り

単 価 登 録 一 覧 表 (資材単価)							
単価コード	名 称	規 格	単位	適用年版	単 価	資源区分	摘 要
						管理費区分	
	ふとんかご多段積	上段部 100型 (標準・蓋付)	m		5,310.00	1	見積
	ふとんかご多段積	下段部 100型 (標準・蓋付)	m		4,820.00	1	見積
	吸出防止材		m2		405.00	1	