

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	多建第307号
工事番号	3-20号
工事名	令和3年度 町単公共土木事業 町道3009号線 改良工事

単価適用日		令和3年6月1日
積算基準適用版		積算基準（共通編・道路編・河川編）令和2年8月制定
適用単価地区		松阪（ア）
諸経費情報	諸経費工種	道路改良工事
	週休補正×施工地域区分	【週休補正なし】×施工地域補正なし
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	工種（間接労務費・工場管理費）	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

別添の「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」によります。

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
本工事費							
道路改良		式	1				
道路改良		式	1				
土工				床掘り(施工パッケージ) 土質=土砂；施工方法=上記以外(小規模)；費用の内訳=全ての費用	m3	21	CB210030(0001)
				埋戻し(施工パッケージ) 施工方法=上記以外(小規模)；土質区分=土砂；費用の内訳=全ての費用	m3	6	CB210410(0002)
				路床盛土	m3	37	第0001号単価表
				土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂等発生現場=小規模；積込機種・規格=バックホ山積0.13m3(平積0.1m3)；土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)；DID区間の有無=無し；運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離(km) = 4 km	m3	15	第0001号施工単価表
取壊工				構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様=無筋構造物；作業区分=機械施工；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；低騒音・低振動対策=低騒音・低振動対策しない	m3	7	第0002号施工単価表
				殻運搬(施工パッケージ) 殻発生作業=コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし；積込工法区分=人力積込；DID区間の有無=無し；運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離(km) = 2.3 km；費用の内訳=全ての費用	m3	7	第0003号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名 称	単位	数量	摘 要
擁壁工		式	1	コンクリートブロック積工(1:0.3)(標準単価) 週休補正区分=週休補正なし; ブロックの種類=三重県型積ブロック; 種別=練ブロック; 裏込コンクリート厚さ=裏コン厚 10cm; 時間的制約・作業時間帯=無・昼間; ブロック積勾配=コンクリートブロック積工(1:0.3)(標準単価); 水セメント比=W/C=60%以下; 生コン区分=通常; リサイクル認定製品区分=通常製品; ミキサー車種別=小型車使用	m2	45	第0004号施工単価表
				裏込碎石(施工パッケージ) 碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0; 小型車割増=小型車割増有り; 費用の内訳=全ての費用	m3	9	CB221120(0006)
				天端工	m	44	第0002号単価表
水路工				U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正区分=週休補正なし; 規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下; 時間的制約・作業時間帯=無・昼間; 施工箇所における補正=施工箇所補正無; 基礎材の種類=クラッシュラン R C-40; 再利用撤去区分=設置; 基礎材数量(不要な場合入力省略)(m3/10m)=0.82; 長さによる補正有無=長さによる補正無し; U型側溝の本数(本/10m)=5; リサイクル認定製品区分=通常製品	m	44	第0008号施工単価表
				蓋版設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正区分=週休補正なし; 蓋版設置の規格・仕様=40を越え170kg/枚以下; 時間的制約・作業時間帯=無・昼間; 蓋版の種類=コンクリート蓋; 施工箇所における補正=施工箇所補正無; 再利用撤去区分=設置	枚	61	第0009号施工単価表
				蓋版設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正区分=週休補正なし; 蓋版設置の規格・仕様=40を越え170kg/枚以下; 時間的制約・作業時間帯=無・昼間; 蓋版の種類=グレーチング蓋; 施工箇所における補正=施工箇所補正無; 再利用撤去区分=設置	枚	27	第0012号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
				PC桷設置工 800×800×800 G付	箇所	1	第0003号単価表
		式	1	PC桷設置工 800×800×1500 G付	個所	1	第0004号単価表
舗装工		式	1	下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 全仕上り厚=全仕上り厚 100 mm；施工区分=1 層施工；材料=再生クラッシュラン RC-40；費用の内 訳=全ての費用	m2	103	CB410030(0012)
直接工事費計		式	1				
間接工事費							
共通仮設費							
共通仮設費（率計上額）		式	1				
共通仮設費計		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税及び地方消費税相当額		式	1				
本工事費計		式	1				

積算資料（単価表）

SJ0010 路床盛土		第 0001 号単価表	
		10.000 m3	当り
名 称	単位	数 量	摘 要
路床盛土(施工パッケージ)	m3	10.000	CB210520(0003) 施工幅員=2.5m未満
山土 盛土用（現場渡し）	m3	13.300	ZX030420
合 計	m3	10.000	
単位当り	m3	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0020 天端工		第 0002 号単価表 10.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ)	m3	0.540	第0006号施工単価表 構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=バックホウ(クレーン機能付)打設；コンクリート規格=18-8-25(20)；セメント種別=高炉；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増有り；養生工の種類=一般養生；費用の内訳=全ての費用	
型枠(施工パッケージ)	m2	1.300	第0007号施工単価表 型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=鉄筋・無筋構造物	
目地板(施工パッケージ)	m2	0.050	CB224710(0009) 目地板の種類=瀝青質目地板t=10	
合 計	m	10.000		
単位当り	m	1.000	当り	

積算資料（単価表）

SJ0030 PC柵設置工 800×800×800 G付		第 0003 号単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	摘 要
プレキャスト集水柵(施工パッケージ)	基	1.000	第0015号施工単価表 作業区分=据付；製品質量(kg/基)=1600kgを超え2200kg以下；基礎碎石の有無=基礎碎石無し；費用の内訳=全ての費用
コンクリート(施工パッケージ)	m3	0.220	第0006号施工単価表 構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=バックホウ(クレーン機能付)打設；コンクリート規格=18-8-25(20)；セメント種別=高炉；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増有り；養生工の種類=一般養生；費用の内訳=全ての費用
型枠(施工パッケージ)	m2	0.720	第0007号施工単価表 型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=鉄筋・無筋構造物
合 計	箇所	1.000	
単位当り	箇所	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0040 PC柵設置工 800×800×1500 G付		第 0004 号単価表 1.000 個所 当り	
名 称	単位	数 量	摘 要
プレキャスト集水柵(施工パッケージ)	基	1.000	第0016号施工単価表 作業区分=据付；製品質量(kg/基)=2200kgを超え2800kg以下；基礎砕石の有無=基礎砕石無し；費用の内訳=全ての費用
コンクリート(施工パッケージ)	m3	0.220	第0006号施工単価表 構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=バックホウ(クレーン機能付)打設；コンクリート規格=18-8-25(20)；セメント種別=高炉；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増有り；養生工の種類=一般養生；費用の内訳=全ての費用
型枠(施工パッケージ)	m2	0.720	第0007号施工単価表 型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=鉄筋・無筋構造物
合 計	個所	1.000	
単位当り	個所	1.000	当り

単 価 登 録 一 覧 表 (二次製品)							
単価コード	名 称	規 格	単位	適用年版	単 価	資源区分	摘 要
						管理費区分	
	P U側溝 3 種	L =2.0m 600A	本		36,810.00		
	P U側溝 蓋 コンクリート	L =0.5m 600	枚		4,670.00		
	P U側溝 蓋 グレーチング 普通目	L =0.5m 600	枚		46,500.00		
	P C柵 グレーチング付 普通目 T-25	800×800×800	基		148,500.00		
	P C柵 グレーチング付 普通目 T-25	800×800×1500	基		193,500.00		